

甲 号

平成30年2月

山梨県立中央病院8A病棟無菌用水平層流ユニット等設置業務 設計積算書

¥ 0 - (消費税込)

業務場所	山梨県甲府市富士見1丁目1-1	
業務種目	無菌用水平層流ユニット、医療用手洗装置、外気取込用FFU等の設置。	
業務内容	・ 8階A病棟既存病室7室を空気清浄度ISOクラス6以上の1床7室の無菌室とし、廊下 を空気清浄度ISOクラス7以上の無菌エアとするための無菌用空気設備を設置。 ・ 無菌用機器の取付に伴うダクト整備及び空気洗浄度測定も本業務に含む。	
契約期間	平成30年3月28日～平成30年8月31日	

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
	山梨県立中央病院8A病棟無菌用水平層流ユニット等設置業務 設計積算書						
	機器・設置費用						
I	無菌用機器 設置		1.0	式			
II	無菌用ダクト設備		1.0	式			
	計(機器・設置費用)						
	諸経費						
I	諸経費		1.0	式			
	計(諸経費)						
	合計(業務価格)		1.0	式			一万円未満切り捨て
	消費税相当額(8%)		1.0	式			
	総合計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
IV-1	無菌用機器 設置						
	水平層流ユニット 無菌室用	(2200~2400W)×2580H×300D 400W×2580H×600D	7.0	組			
	天吊りクリーンユニット 廊下用	1400W×750H×1300D	3.0	組			
	外気取込用 FFU	90m3/h 吹出グリル共	10.0	組			
	前室、本室間仕切ビニールカーテン		7.0	組			
	機器搬入据付費		1.0	式			
	医療用手洗装置	DKI-SK2W	7.0	個			
	環境測定、報告書作成		1.0	式			
	無菌用機器 設置 小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
2	無菌用ダクト設備						
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.5m/m アンゲルフランジ工法	4.0	m ²			
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.6m/m アンゲルフランジ工法	3.0	m ²			
	スパイラルダクト	150 亜鉛めっき鋼板製	25.0	m			
	スパイラルダクト	225 亜鉛めっき鋼板製	46.0	m			
	スパイラルダクト	300 亜鉛めっき鋼板製	21.0	m			
	吹出口	VHS-400×200	6.0	個			
	吸込口	VS-600×250	3.0	個			
	吹出口ボックス	550×350×300H GW25内貼り	6.0	個			
	吸込口ボックス	750×400×400H GW25内貼り	2.0	個			
	サプライチャンバー	900×400×500H GW25内貼り	3.0	個			
	リターンチャンバー	900×400×500H GW25内貼り	3.0	個			
	ダンパ	VD-225φ	4.0	個			
	ダンパ	FVD-225φ	2.0	個			
	ダンパ	FD-225φ	4.0	個			
	ダンパ	FD-300φ	3.0	個			
	たわみ継手	空調機用	6.0	個			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	既存管取合せ	切断、接続	1.0	式			
	壁穴明け補修		1.0	式			
	ケーブルラック取外し再取付		1.0	式			
	防露加工		1.0	式			
	無菌用ダクト設備 小 計						