

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	山梨県立中央病院図書室改修工事						
I	直接工事費		1.00	式			
II	諸経費		1.00	式			
	計						
	工事価格(I + II)						万円未満切り捨て
			1.00	式			
	消費税	8%					
	請負工事額						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築主体工事		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	空調換気設備工事		1.00	式			
	計						
II	諸経費						
	共通仮設費		1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築主体工事						
1	仮設工事		1.00	式			
2	固定式書架改修工事		1.00	式			
3	金属工事		1.00	式			
4	塗装工事		1.00	式			
5	内装工事		1.00	式			
6	鋼製建具工事 W=6800 *H2800 *D70	小松ウォール スチール間仕切り MIGHTY-GWALL 同等品	1.00	式			
7	ガラス工事	強化ガラス 透明 厚さ12MM	1.00	式			
8	解体工事	運搬・処分とも	1.00	式			
	合計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	仮間仕切り	LGS下地W65	15.00	m ²			
	仮間仕切り仕上げ	片面化粧PB 目地テープ	15.00	m ²			
	撤去処分手間		1.00	式			
	養生	出口清掃とも	1.00	式			
	小計						
2	固定式書架改修工事						
	固定式書架背板	材工共	50.00	枚			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	金属工事						
	壁LGS下地	W65	23.00	m ²			
	床配線ピットスチール蓋	W200 厚さ1.5mm ビス固定とも	44.00	m			
	小計						
4	塗装工事						
	壁EP塗	下地ケレンとも	16.24	m ²			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	内装工事						
	床タイルカーペット	サンゲツNT375同等品	171.00	m ²			
	ソフト幅木 h=70		99.80	m			
	壁PB貼り	9.5+9.5	34.44	m ²			
	壁PB貼り クロス壁下地	9.5	27.70	m ²			
	壁遮音シート	厚さ1.2mm	17.22	m ²			
	壁GW充填	厚さ50mm 24kg/m ²	17.22	m ²			
	壁ビニールクロス貼り		62.16	m ²			
	天井回り縁		16.40	m			
	既存タイルカーペット撤去	処分とも	86.00	m ²			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鋼製建具工事						
	ガラスパーティション(G=WALL -MW-70)	小松ウォール スチール間仕切り	1.00	箇所			
		MIGHTY-GWALL 同等品					
	同上取付手間		1.00	式			
	現場経費		1.00	式			
	小計						
7	ガラス工事						
	ガラス工事	強化ガラス 透明 厚さ12mm	13.00	m ²			
	飛散防止フィルム貼り		13.00	m ²			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	解体工事						
	手動式可動書架解体撤去	w500*h2300*L3700	23.00	台			
	固定式書架解体撤去	w300*h2300*L3700	1.00	台			
	書架レール撤去		42.90	m			
	床見切り撤去		10.60	m			
	固定式書架展示台撤去		50.00	枚			
	発生材小運搬・積費		1.00	式			
	発生材運搬費		1.00	式			
	発生材処分費		1.00	式			
	発生材処分費	鉄くず(有価物)	1.00	式			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事						
	電線（耐火）	em-fp2.0mm-2c	20.00	m			
	電線・ケーブル	em-eef1.6mm-3c	80.00	m			
	電線・ケーブル	em-eef1.6mm-3c (1c-ed)	60.00	m			
	電線・ケーブル	em-eef2.0mm-3c (1c-ed)	840.00	m			
	合成可倒電線管	pf(一重) 22mm	20.00	m			
	同上付属品		1.00	式			
	同上支持材		1.00	式			
	アウトレットボックス(塩ビ)	埋め込み4角102*44 c付	6.00	個			
	埋め込みタンブラSW(新金)	1p15a3wx1	2.00	組			
	埋め込みタンブラSW(新金)	1p15a3wx2	1.00	組			
	埋め込みタンブラSW(新金)	2p15aex2	4.00	組			
	oaタップ	wfa66527r	10.00	個			
	ハーネス	wfa4551g	2.00	個			
	ハーネス	wj5293g	4.00	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具（既存照明撤去処分費を含む）	埋込XLX460FENZ LR9 非調光型 同等品	26.00	台			
	照明器具（既存照明撤去処分費を含む）	埋込XLX430PENZ LR9 非調光型 同等品	2.00	台			
	照明器具（既存照明撤去処分費を含む）	埋込XLX210UEN LR9 非調光型 同等品	2.00	台			
	非常用照明器具	埋込 NNFB84605（φ100） 同等品	3.00	台			
	天井点検口取付	材工共	2.00	箇所			
	雑材料・消耗品		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	拡声設備工事						
	電線(耐熱)	EM HP1.2mm-3C	20.0	m			
	スピーカー天井露出	ATT付	2.0	台			
	天井開口費		2.0	ヶ所			
	放送設備取付接続費	試験調整費含む	1.0	式			
	天井点検口取付	材工共	1.0	ヶ所			
	雑材料・消耗品		1.0	式			
	労務費	配管配線工費	1.0	式			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	自動火災報知設備工事						
	電線(耐熱)	EM-HP1.2mm-4C	20.0	m			
	電線・ケーブル	EM-CEES 1.25° -3C	40.0	m			
	合成可とう電線管	PF(一重)22mm	6.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	スイッチボックス	1ヶ用樹脂製	2.0	個			
	天井点検口取付	材工共	1.0	式			
	煙感知器光電式	スポット2種(埋込)	3.0	台			
	誘導灯器具	SH1-FSF20-C 片面天井直付型 同等品	1.0	台			
	機器取付工事費	試験調整費含む	1.0	式			
	雑材料・消耗品		1.0	式			
	労務費	配管配線工費	1.0	式			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電気錠設備工事						
	電気錠	U9AUT51-2 偏芯型	1.0	台			
	通電金具	TEM-8型	1.0	個			
	電気錠操作盤	BAN-DS1	1.0	面			
	テンキーユニット	TKU-002C	1.0	セット			
	エスカチオン	90 * 200	1.0	式			
	扉内通線結線		1.0	式			
	監視カメラ	HIKVISION DS-2CD2132F-I 同等品	1.0	台			
	機器取付工事費(電気錠及び監視カメラ)		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調設備工事						
	ファンコイルユニット	天井カセット2方向 CP-300-B-KF シングルコイル 同等品	2.0	台			
	ファンコイルユニット	天井カセット2方向 CP-1200-B-KF シングルコイル 同等品	1.0	台			
	同上取付費	電気工事費を含む	1.0	式			
	一般配管用ステンレス鋼管	拡館式 30SU	16.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	拡館式 25SU	8.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	拡館式 20SU	32.0	m			
	同上接手接合材		1.0	式			
	同上支持金物		1.0	式			
	配管用炭素鋼鋼管	白 40A	8.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	白 32A	8.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	白 20A	12.0	m			
	同上接手接合材		1.0	式			
	同上支持金物		1.0	式			
	ボール弁	10K 32A 分岐取出用	2.0	個			
	ファンコイル用電動ボール弁・フレキ類		3.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消耗品雑材		1.0	式			
	配管工費		1.0	式			
	保温工費	材工共GW40mm+PF+ALGC	1.0	式			
	既存管分岐取出工事		1.0	式			
	自動制御工事	材工共	1.0	式			
	試運転調整		1.0	式			
	運搬雑費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	換気・排煙設備工事						
	亜鉛鉄板	0.8mm 高圧ダクト	14.0	m ²			
	スパイラルダクト	φ 250	4.0	m			
	異形継手		1.0	式			
	排煙口BOX	450*450*400H	2.0	個			
	制気口BOX	400*400*350H	4.0	個			
	排気口	300*300 自動復帰型	2.0	個			
	手動開放装置	電気式 KGB-2FA型	2.0	個			
	制気口BOX	H250*250	4.0	個			
	消耗品雑材		1.0	式			
	器具取付費		1.0	式			
	排煙口連動制御配線工事		1.0	式			電気工事に含む
	手動開放装置配線工事		1.0	式			電気工事に含む
	断熱工事		1.0	式			
	天井点検口取付	材工共	3.0	ヶ所			
	試運転調整費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	スプリンクラー設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	白 25A	8.0	m			
	同上用継手類		1.0	式			
	同上用支持金物		1.0	式			
	スプリンクラーヘッド	埋込 r=2.6 72°	2.0	個			
	ZN用シーリングプレート		2.0	個			
	巻出しフレキ	固定金具 L=1500	2.0	本			
	ゲート弁	JIS10K 25A	1.0	個			
	マジックジョイント	50A * 25A	1.0	個			
	消耗品雑材		1.0	式			
	配管工費		1.0	式			
	既存スプリンクラーヘッド移設		1.0	式			
	既存管分岐取り出し工事		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	申請手続き費		1.0	式			
	小計						