

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考	
	山梨県立中央病院 精神科身体合併症病床増築工事 総括表							
	直接工事費							
I	増築工事		1.00	式				
II	改修工事		1.00	式				
	直接工事費-計							
III	共通費							
	共通仮設費	積上共通仮設費含む	1.00	式				
	現場経費		1.00	式				
	一般管理費等		1.00	式				
	共通費-計							
	工事価格		1.00	式				
	消費税	8%	1.00	式				
	工事費		1.00	式				

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
山梨県立中央病院 精神科身体合併症病床増築工事 明細書							
I	増築工事						
A	建築工事		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	機械設備工事		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	共通仮設費						
	率共通仮設費						
	建築工事		1.00	式			
	電気設備工事		1.00	式			
	機械設備工事		1.00	式			
	積上共通仮設						
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 -1	積上共通仮設						
	仮囲い	万能鋼板 H3.0 8か月	36.00	m			
	敷鉄板	5か月	83.00	m ²			
	警備員	2人 7か月	1.00	式			
	ゲート	キャストゲート L23m 8か月	1.00	か所			
	揚重機	25t ラフタークレーン 2ヶ月	1.00	式			
	歩道切下げ・復旧	歩道:カラ舗装補修(表層復旧) 56m ² 縁石:切下げ・復旧 9m	1.00	か所			
	誘導ブロック	300角 コンクリート二次製品(黄色)	25.00	m			
	街路樹撤去・復旧	ハナミズキ H2.5 C0.1 W0.6 支柱無	1.00	本			
	室内空気質測定	6物質 2部屋	1.00	式			
	後施工アンカー引抜試験	特記8.12.5	1.00	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場経費						
	建築工事		1.00	式			
	電気設備工事		1.00	式			
	機械設備工事		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	一般管理費等						
	工事原価						
	直接工事費		1.00	式			
	共通仮設費		1.00	式			
	現場経費		1.00	式			
	計						
	一般管理費等		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事						
1	撤去工事		1.00	式			
2	増築工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	増築工事						
(1)	直接仮設工事		1.00	式			
(2)	鉄筋工事		1.00	式			
(3)	コンクリート工事		1.00	式			
(4)	型枠工事		1.00	式			
(5)	鉄骨工事		1.00	式			
(6)	既製コンクリート工事		1.00	式			
(7)	防水工事		1.00	式			
(8)	タイル工事		1.00	式			
(9)	木工事		1.00	式			
(10)	屋根及びびとい工事		1.00	式			
(11)	金属工事		1.00	式			
(12)	左官工事		1.00	式			
(13)	建具工事		1.00	式			
(14)	塗装工事		1.00	式			
(15)	内外装工事		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(16)	ユニット及びその他工事		1.00	式			
(17)	外構工事		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	直接仮設工事						
	墨出し		1.00	式			
	養生		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	外部足場		1.00	式			
	内部躯体足場	枠組棚足場	1.00	式			
	内部仕上足場	脚立程度	1.00	式			
	災害防止	手すり、防音シート	1.00	式			
	仮設材運搬		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.80	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	6.10	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	2.40	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.80	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.40	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	2.50	t			
	スクラップ控除	(12.95-12.46)×0.7	▲ 0.30	t			
	加工組立		12.50	t			
	運搬費		12.50	t			
	鉄筋圧接	D19+D19	24.00	か所			
	鉄筋圧接	D22+D22	24.00	か所			
	鉄筋圧接	D25+D25	60.00	か所			
	壁開口部鉄筋格子	D10@75ダブル	8.00	m2			
	鉄筋探査		18.40	m2			
	あと施工アンカー	接着系カプセル型回転-打撃式(無機系) D16 (埋込130+定着L=530)上向き	21.00	本			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	あと施工アンカー	接着系カポセル型回転-打撃式(無機系) D16(埋込130+定着L=530)横向き	145.00	本			
	あと施工アンカー	接着系カポセル型回転-打撃式(無機系) D19(埋込190+定着L=590)横向き	46.00	本			
	貫通ボルト	M16 L=1080 材工共	12.00	本			
	削孔部グラウト充填	構2-1図	0.30	m3			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	コンクリート工事						
	地上部普通コンクリート	普通ポルトランドセメント AE減水剤I種	82.70	m3			
		Fc=24N/mm ² S18 単位水量180(kg/m ³)					
	既存打継面 目荒らし	下面	16.40	m2			
	既存打継面 目荒らし	横面	2.00	m2			
	コンクリート打設手間	ポンプ車による打設(1回) ポンプ圧送共	1.00	式			
	構造体強度補正		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4)	型枠工事						
	普通型枠	地上部	429.00	m2			
	打放し型枠	地上部 A種	14.20	m2			
	打放し型枠	地上部 B種	13.00	m2			
	型枠運搬費		456.00	m2			
	誘発目地棒		51.60	m			
	止水板	W=100 スパションール程度	44.70	m			
	(外部仕上)						
	打放し面補修	A種	14.20	m2			
	打放し面補修	B種	13.00	m2			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(5)	鉄骨工事						
	目隠し壁下地鉄骨	合計 ネット 2.0t STK400 : φ165.2×5.0	1.00	式			
		SS400:FB-120×16、L-75×75×12、 PL-12、PL-16					
		全て溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 工場製作・運搬・現場建て方共					
		意2-5、2-6図					
	後施工アンカー	接着系 M16 下向き施工	10.00	か所			
	後施工アンカー	接着系 M16 横向き施工	1.00	か所			
	ベース下均しモルタル	無収縮 t30 270×270	9.00	か所			
	ベース下均しモルタル	無収縮 t30 150×150	1.00	か所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(6)	既製コンクリート工事						
	(外部)						
	目隠し壁 外壁 有孔ブロック	100×100×100 意2-6図-5	24.10	m ²			
	(内部)						
	US下 コンクリートブロック積	t200	1.6	m ²			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(7)	防水工事						
	(外部)						
	屋根 アスファルト露出防水	冷工法 断熱材:t30	97.8	m2			
	屋根立上り アスファルト露出防水	冷工法	14.0	m2			
	庇天端 塗膜防水	X-2 標準色	48.3	m2			
	庇天端立上り 塗膜防水	X-2 標準色 H150	38.7	m			
	屋外機置場床 床 塗膜防水	X-2 既存面	37.4	m2			
	屋外機置場下り 床 塗膜防水	X-2 標準色 H150	28.0	m			
	基礎天端 床 塗膜防水	X-2 標準面	1.0	m2			
	基礎天端立上り 床 塗膜防水	X-2 標準面	0.9	m2			
	笠木 シーリング	MS-2 15×10 ダブル	12.0	m			
	既存床取合 外壁 シーリング	MS-2 ダブル W20×10	37.7	m			
	目隠し壁下地鉄骨 外壁 シーリング	MS-2 15×10	14.4	m			
	誘発目地 外壁 シーリング	PU-2 20×10	17.0	m			
	外壁誘発目地 外壁 シーリング	PU-2 12×10 15×10	34.6	m			
	オーバーフロー廻り シーリング	MS-2 15×10	0.5	m			
	建具枠廻りシーリング	MS-2 18×10	54.80	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	(内部)						
	床下 塗膜防水	X-2 標準面	9.70	m2			
	水廻り シーリング	SR-1 10×10	4.5	m			
	防水見切り 床 シーリング	MS-2 10×10	28.7	m			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(8)	タイル工事						
	(外部)						
	外壁 外壁 磁器質タイル	75角 特注 接着貼 支給品	87.5	m2			
		石調割り肌リブ付					
	外壁 外壁 磁器質タイル役物	出隅 直角 支給品	10.0	m			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(9)	木工事						
	(内部)						
	スロープ 床 木床組	H0~500 コンパネt9+耐水合板t12共 意3-1図-9	12.5	m2			
	床 階段下地組	750×500×H500 コンパネt12共	1.0	か所			
	鏡裏合板	t=15	1.1	m2			
		意3-3図-10					
	洗面台裏 補強合板	コンパネ t15 W600×H400	1.0	か所			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(10)	屋根及びとい工事						
	(外部)						
	屋根 ルーフトレイン	縦型 100φ 露出アス 防用	2.0	か所			
	たて樋	SGP φ100	9.6	m			
	たて樋 防露巻き	見え隠れ φ100	9.6	m			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(11)	金属工事						
	(外部)						
	アルミ笠木	既製品 B-2種 W250 ABC商会 アーキプレート程度	24.5	m			
	アルミ笠木コーナー	既製品 B-2種 W250 直角 ABC商会 アーキプレート程度	3.0	か所			
	既存取合部 アルミ笠木	既製品 B-2種 W350	12.0	m			
	目隠し壁 外壁 アルミルーバー	W2750×H644	1.0	か所			
		アルミルーバー:60×30 @60 F-BE 釘枠:St PL-12 L-65×65@600 溶融亜鉛メッキ					
		中間方立受:St PI-4.5 溶融亜鉛メッキ 意2-6図-5、2-4図-6					
	外壁誘発目地 外壁 補強金物	ステンレスピンM12 @450両側	34.6	m			
		通し鉄線:ステンレス2φ 伏せ込み線:ステンレス0.4φ					
		意3-1図-4					
	オーバーフロー管	ステンレス t2.0 80×40 L=250 つば:ステンレス t=3.0 300×250	1.0	か所			
		意3-1図					
	既存取合部 地下ピット転落防止用手すり(既存利用)	仮設工事で撤去したものを 再利用	1.0	か所			
		取外し・再取付共 意2-4・5図					

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	(内部)						
	床下 床 防水見切り	St L-50×50×6 溶融亜鉛メッキ	28.7	m			
		アンカープラグφ6 @450 意3-1図					
	階段 ノンスリップ	ステンレス w35	2.3	m			
	スロープ上り口 床 床見切り	SUS t2.0 W=300 ノンスリップ加工 意2-5図-1、2-6図-2	2.5	m			
	配管ケーシング ステンレス巾木	H50 t1.0 HL 意3-3図-11	1.4	m			
	手摺 下地鋼板	t=0.8 W100 意3-3図-14	19.7	m			
	鏡裏プレート	W400×H1750 t=1.2 F-BE 意3-3図-10	2.0	か所			
	配管ケーシング 軽鉄下地	H900 LGSW75 □-75×45×15×2.3	1.4	m			
		衛生器具取付補強:PL-3.2 意3-3図-11					
	W3 軽鉄間仕切	W65 @450	105.0	m2			
	W2 軽鉄間仕切	W100 @450	98.3	m2			
	軽鉄間仕切開口補強		1.00	式			
	軽鉄天井下地	@300 H≤1.5	34.8	m2			
	軽鉄天井下地	捨張り@360 H≤1.5	63.0	m2			
	下り壁 軽鉄天井下地	H=500	3.0	m			
	軽鉄天井下地開口補強		1.00	式			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	天井インサート		97.8	m2			
	床点検口	600角 アルミ製 受枠:ステンレス	2.0	か所			
	床点検口	600角 鍵付 アルミ製 受枠:ステンレス	3.0	か所			
	天井 天井点検口	600角 アルミ額縁タイプ	6.0	か所			
	天井 天井点検口	450角 アルミ額縁タイプ	4.0	か所			
	天井 天井点検口	450角 アルミ額縁タイプ 鍵付	10.0	か所			
	天井 天井点検口	600角 アルミ額縁タイプ 鍵付	6.0	か所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(12)	左官工事						
	(外部)						
	屋根 コンクリート直均し	アス防下	97.8	m2			
	庇天端 コンクリート直均し	塗膜防水下	48.3	m2			
	基礎天端 コンクリート直均し	塗膜防水下	1.0	m2			
	外壁 外壁 下地モルタル	接着貼下地	87.5	m2			
	屋外機置場床 床 既存塗装ケレン		37.4	m2			
	建具周囲モルタル詰め	防水剤入	54.80	m			
	屋根 防水入隅処理		39.90	m			
	(内部)						
	床 ケレン	既存RC面	101.0	m2			
	建具周囲モルタル詰め		48.80	m			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(13)	建具工事						
ア	アルミ製建具		1.00	式			
イ	鋼製建具		1.00	式			
ウ	軽量鋼製建具		1.00	式			
エ	ステンレス製建具		1.00	式			
オ	自動開閉装置		1.00	式			
カ	ガラス		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
ア	アルミ製建具						
	(外部)						
	特記 アルミ製建具	※特記なき限り以下とする 仕上:B-2種					
		性能等級:B種 アルミ水切共					
		附属金物一式共 取付運搬調整費共					
	AW-1 ガラリ付嵌殺し窓	W1500×H2400(ガラリH300) 開口率35%	3	か所			
		防鳥網:SUS304線材・線径1.5mm 嵌殺し窓:H2000					
	AW-2 ガラリ付嵌殺し窓	W1500×H1800(ガラリH300) 開口率35%	1	か所			
		防鳥網:SUS304線材・線径1.5mm 嵌殺し窓:H1400					
	AW-3 ガラリ付外倒し排煙窓	W2100×H750(ガラリH300) 開口率35%	3	か所			
		防鳥網:SUS304線材・線径1.5mm オペレーター付					
		外倒し排煙窓:H350					
	AW-3A ガラリ,外倒し排煙窓付 嵌殺し窓	W1200×H2400(ガラリH300) オペレーター付	1	か所			
		結露受兼用アングル 防鳥網:SUS304線材・線径1.5mm					
		外倒し排煙窓:H350 嵌殺し窓:H1550					

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1 ホッパ		高耐食亜鉛メッキ鋼板 t=1.5 W1500×H300×D190	3	か所			
		L-30×30×3共 意2-6図					
AW-2 ホッパ		高耐食亜鉛メッキ鋼板 t=1.5 W1500×H300×D190	1	か所			
		L-30×30×3共 意2-6図					
AW-3 ホッパ		高耐食亜鉛メッキ鋼板 t=1.5 W2100×H300×D190	3	か所			
		L-30×30×3共 意2-6図					
AW-3A ホッパ		高耐食亜鉛メッキ鋼板 t=1.5 W1200×H300×D190	1	か所			
		L-30×30×3共 意2-6図					
	(内部)						
AW-11 引違い窓		W1500×H2000	3	か所			
AW-13A 内倒し排煙窓付引違い窓		W1200×H2000 オペレーター付 (AW-3Aと連動)	1	か所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
イ	鋼製建具						
	(内部)						
	特記	※特記なき限り以下とする 附属金物一式共					
		取付運搬調整費共					
	SD-1 片開きフラッシュ戸	W900×H2100	1	か所			
	SD-2 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2600	1	か所			
		内臓ブラインド窓付 ブラインド:アルミスラットW15 操作装置付					
	SD-3 両開きフラッシュ戸	W1200×H2100	1	か所			
	SD-4 片開きフラッシュ戸	W400×H400	5	か所			
	SW-1 欄間窓・嵌殺し窓付片引きフラッシュ戸	W2100×H2600	1	か所			
	SW-2 欄間窓付嵌殺し窓	L3725×H1500 (W1225+2500)	1	か所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
ウ	軽量鋼製建具						
	(内部)						
	LD-1 片開きフラッシュ戸	W700×H2100 電気錠	2	か所			
	LD-2 片開きフラッシュ戸	W800×H2100	1	か所			
	LD-3 欄間嵌殺し窓付片開きフラッシュ戸	900×2600 電気錠	1	か所			
	LD-21 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100	1	か所			
	LD-22 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2600	1	か所			
		内臓ブラインド窓付 ブラインド:アルミスラットW15 操作装置付					
	LHD-1 片引きハンガー戸	W700×H2100	1	か所			
	LHD-21 片引きハンガー戸	W1200×H2600	1	か所			
		内臓ブラインド窓付 ブラインド:アルミスラットW15 操作装置付					
	LHD-22 両開きハンガー戸	W800×H2100 90度開き	1	か所			
		(株)くろがね 工作所BWLS程度					
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
工	ステンレス製建具						
	(内部)						
	特記 ステンレス製建具	※特記なき限り以下とする 附属金物一式共					
		取付運搬調整費共					
	STD-1 欄間嵌殺し窓付片引き自動框戸	PHL仕上 AT	2	か所			
		W1600×H2600 電気錠					
		自動開閉装置別計上					
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
才	自動開閉装置						
	(内部)						
	STD-1 自動開閉装置	W800×H2600 片引き用	2	か所			
		センサースイッチ 天井内エンジンボックス パニックオープン;自火報連動,内蔵バッテリー 意1-12					
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
力	ガラス工事						
	(外部)						
	複層ガラス	フロート6+A6+フロート5 2.0㎡以下	2.2	m2			
	複層ガラス	フロート8+A6+フロート8 2.0㎡以下	0.5	m2			
	複層ガラス	フロート8+A6+フロート8 4.0㎡以下	13.8	m2			
	ガラス廻りシーリング	SR-1 両側長さ	102	m			
	飛散防止フィルム	3M H4CLARX程度	16.1	m2			
	ガラスクリーニング		16.1	m2			
	(内部)						
	型板ガラス	厚4 W80×H80	1	枚			
	型板ガラス	厚4 W80×H1850	4	枚			
	フロートガラス	厚5 W80×H1850	2	枚			
	強化ガラス	厚4 2.0㎡以下	3.9	m2			
	強化ガラス	厚6 2.0㎡以下	2.3	m2			
	強化ガラス	厚8 2.0㎡以下	15.7	m2			
	強化ガラス	厚8 4.0㎡以下	2.3	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強化ガラス	厚12 2.0㎡以下	8.3	m2			
	ガラス廻りシーリング	SR-1 両側長さ	322	m			
	飛散防止フィルム	3M H4CLARX程度	33.3	m2			
	ガラスクリーニング		33.3	m2			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(14)	塗装工事						
	(外部)						
	外壁 DPC	コンクリート面素地ごしらえ共	55.6	m2			
	天井 DPC	コンクリート面素地ごしらえ共	38.8	m2			
	外壁 DP-F	亜鉛メッキ面	33.7	m2			
	(内部)						
	壁 EP-G	石こうボード面	178.0	m2			
	天井 EP-G	石こうボード面	34.8	m2			
	下り壁 EP-G	石こうボード面	1.5	m2			
	壁 EP-G塗替	既存石こうボード面	8.1	m2			
	SOP	鉄部	0.4	m2			
	SOP	鋼製建具面	74.5	m2			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(15)	内外装工事						
	(内部)						
	FLP-1 床 防塵床塗料	水性無機質シリカ系床塗料 ABC商会:セルフコート10程度	91.4	m2			
	床 乾式二重床	H500 捨合板t=12+9	84.5	m2			
		パーチクルボード t=20 三洋工業:メタルベースD程度					
	床 ビニル床シート新設	t2.5 乾式二重床面	84.5	m2			
		ABC商会:アームストロングリリウム マルモレッテ程度					
	床 ビニル床シート新設	t2.5 既存床面	6.4	m2			
		ABC商会:アームストロングリリウム マルモレッテ程度					
	スロープ 床 ビニル床シート新設	t2.5 合板面	12.5	m2			
		ABC商会:アームストロングリリウム マルモレッテ程度					
	階段 床 ビニル床シート新設	t2.5 既存床面	0.8	m2			
		ABC商会:アームストロングリリウム マルモレッテ程度					
	立上り 巾木 ビニル床シート新設	t2.5 H100	119.0	m			
		ABC商会:アームストロングリリウム マルモレッテ程度					
	立上り 巾木 見切縁	硬質ビニル樹脂見切	119.0	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	壁保護材 メラミン樹脂含有不燃化粧板	t3.0 アイカ工業 セラール程度	70.0	m2			
	配管ケーシング メラミン樹脂含有不燃化粧板	t3.0 アイカ工業 セラール程度	1.2	m2			
	壁保護材 出隅見切縁	t4×31×31 アイカ セラール専用部材	4.7	m			
	壁保護材 端部見切縁	t8×25 アイカ セラール専用部材	81.5	m			
	壁 弾性ビニル床シート	t2.8 タジマ AC707程度	10.0	m2			
	壁 石こうボード	GB-R t12.5+9.5	43.4	m2			
	壁 石こうボード	GB-R t12.5+9.5 継目	51.2	m2			
	壁 石こうボード	GB-R t12.5+12.5	197.0	m2			
	壁 継目処理		127.0	m2			
	配管ケーシング ケイカル板	t8 突付 耐水GB-R 9.5	1.3	m2			
	壁 化粧ケイカル板	t6 不燃 A&Aマテリアル ステッドシリーズ#400程度	25.4	m2			
	壁 石こうボード出隅保護材	プラスチック製	10.6	m			
	出入口上部 壁 割れ防止ジョイナー	プラスチック製	14.0	m			
	天井 岩綿吸音板	t12 GB-R t12.5	63.0	m2			
	天井 石こうボード新設	t12.5 継目処理	34.8	m2			
	下り壁 石こうボード新設	t12.5+12.5 継目処理	1.5	m2			
	天井 廻り縁	塩ビ	154.0	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	下り壁出隅 見切縁	アルミ	3.0	m			
	壁 現場発泡断熱材	吹付硬質ウレタンフォーム t20 A種1 難燃3級	119.0	m2			
	天井 現場発泡断熱材	吹付硬質ウレタンフォーム t20 A種1 難燃3級	15.2	m2			
	ホッパ ^o -廻 断熱材	吹付硬質ウレタンフォーム t20 A種1 難燃3級	10.4	m2			
	W1 耐火遮音間仕切	1時間耐火 遮音仕様 50TLD	102.0	m2			
		両面GB-F t12.5+12.5 LGS W100					
	W1 耐火遮音シーリング		157.0	m			
	W1 ロックウール充填	150kg/m3	78.7	m			
	耐火遮音間仕切開口補強	W100 片開き	1.0	か所			
	耐火遮音間仕切開口補強	W100 親子開き	2.0	か所			
	耐火遮音間仕切開口補強	W100 両開き	2.0	か所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(16)	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	コーナーガード	塩化ビニル W65+65 H1800 意3-3図-13	3.0	か所			
	消火器BOX	床置き型 ユニオン:UFB-3F-2401-WHT程度	1.0	か所			
	鏡	W400×H1650 防湿鏡t=5	2.0	か所			
		フィルム、裏プレート・合板別 意3-3図-10					
	鏡面 ガラスフィルム張り	3M スコッチティントウインドフィルム程度	0.4	m2			
	ユニットシャワー	1160×2500×H2200 ダイワ化成:オーダーシステムバスルーム SY1160-2500程度 意3-1図	1.0	か所			
	トイレコーナー 洗面台	人工大理石 W600 ホウルカウンター— 体型 腰:マミン化粧合板 t9 TOTO:マーブルライトカウンター程度 意3-3図-10	1.0	か所			
	汚物処理室 吊戸棚	W2600×D350×H600 扉:ポリエステル化粧合板 内部:可動棚2段、照明器具取付板共 意3-3図-12	1.0	か所			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	デイコーナー 電話台	W400×D600 t30	1.0	か所			
		ランバーコア下地特殊塩ビシート張り ブラケット:PL-6 @500					
		意3-3図-9					
	スタッフ手洗横 隔て板	W760×H950 t25	2.0	か所			
		メラミン化粧合板 壁取合部:SUS t0.8 [-40×8					
		意3-3図10・15					
	デイコーナー 隔て板	W610×H950 t25	1.0	か所			
		メラミン化粧合板 壁取合部:SUS t0.8 [-40×8					
		意3-3図10・15					
	汚物処理室 作業台	W1000×D600×H850	1.0	か所			
		ステンレス流し付き 天板:ステンレス					
		扉:ポリエステル化粧合板 隔板・巾木・内部:ポリエステル化粧合板					
		意3-3図5					
	スタッフ手洗 配管ケーシング ^甲 板	W150 t25 メラミンポストフォーム	1.4	m			
	サッシュ 額縁	W100 t25 合成樹脂 意2-6図-4	28.0	m			
	サッシュ 額縁	W240 t25 合成樹脂 意2-6図-4	28.0	m			
	サッシュ 額縁	W310 t25 合成樹脂 意2-6図-4	17.1	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	サッシュ 額縁	W410 t25 合成樹脂 意2-6図-4	6.7	m			
	手摺	75×75	19.7	m			
		カーダーベースボード:スマート 手摺フラット程度 意3-3図-14					
	便所 手摺	L型	1.0	か所			
		ナカ工業:愛の手シリーズ TL7070程度					
	便所 手摺	跳ね上げ式	1.0	か所			
		ナカ工業:愛の手シリーズ NS-CM4程度					
	(サイン)	意3-3図					
A	病室サイン	W250×H100 本体:t3.0 アクリル加工	4.00	か所			
		裏面:スチール板 表示:t3.0 アクリル加工 IJシート印刷巻き込み貼					
		短冊共					
B	室名サイン	室名部 塩ビシート切文字貼 H40 使用中/空室表示:W150×H45	1.00	か所			
		本体:t3.0 アクリル加工 表示:IJシート印刷貼					
		固定:接着剤、VHB両面テープ止め					
C	突出しピクトサイン	W270×H250 本体:t3.0 アクリル加工	1.00	か所			
		表示:塩ビシート切文字貼 ブラケット:アルミ型材ビス止め					
D	室名サイン(ハックヤード)	塩ビシート切文字貼	3.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	ピクトシートサイン	塩ビシート切文字貼 H200 3種類	1.00	か所			
F	病棟名称表示サイン	フィルムシート切り文字貼 H80	1.00	か所			
G	ナースステーション表示サイン	シート切文字貼 H120	1.00	か所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(17)	外構工事						
	植込み RC立上り復旧	H600	30.0	m			
		DP-U仕上げ					
	植栽	サツキツツジ 0.3H×0.5W	330.0	本			
	植栽	芝 べた張り	80.0	m2			
	土壌改良材	パーク堆肥40ℓ/袋 しき手間共	90.0	袋			
	盛土	仮置土 積込・運搬1km共	125.0	m3			
	土工機械運搬費	1往復	1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事						
(1)	撤去		1.00	式			
(2)	発生材処分		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	撤去	* 全て集積共					
	直接仮設	撤去用足場・防音シート	1.00	式			
	屋根 鉄筋コンクリート壁等撤去		37.8	m3			
	外壁 鉄筋コンクリート撤去		2.3	m3			
	機械基礎 鉄筋コンクリート撤去		9.6	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	171.0	m			
	防水押えコンクリート撤去	t=80	128.0	m2			
	アスファルト防水撤去	断熱材共	112.0	m2			
	立上り アスファルト防水撤去		15.5	m2			
	外壁 アルミサッシュ撤去	W4200×H2080 3.63㎡ 意2-3図東立面	1.0	か所			
	鋼製扉撤去	W800×H1500	1.0	か所			
	犬走り EXP.J手摺撤去	H1100×L2100	1.0	か所			
	既存躯体削孔	下り壁 φ50 L=555 構2-1図	6.00	か所			
	既存躯体削孔	下り壁 φ50 L=180 構2-1図	6.00	か所			
	既存躯体削孔	床 φ50 L=180 構2-1図	338.00	か所			
	(外構)						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	植込み 鉄筋コンクリート立上り撤去	0.6*0.17=0.102m ³ /m	3.1	m ³			
	植込み立上り壁 カッター入れ	コンクリート面	1.2	m			
	高木伐採・抜根	フジサクラ H5.0m 幹周0.3m	3.00	本			
	低木伐採・抜根	サツキツツジ 0.3H×0.5W 4株/m ²	120.0	m ²			
	盛土撤去	積込共	92.6	m ³			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	発生材処分						
	発生材積込	コンクリートがら	59.90	m3			
	発生材積込	アスファルト	0.30	m3			
	発生材積込	ガラス及び陶磁器類	0.20	m3			
	発生材積込	廃プラスチック類	2.80	m3			
	発生材運搬	コンクリートがら	59.90	m3			
	発生材運搬	アスファルト	0.30	m3			
	発生材運搬	ガラス及び陶磁器類	0.20	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	2.80	m3			
	発生材処分	コンクリートがら	59.90	m3			
	発生材処分	アスファルト	0.30	m3			
	発生材処分	ガラス及び陶磁器類	0.20	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類	2.80	m3			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	有価物売却	鉄筋	▲ 5.00	t			
	有価物売却	スチール屑	▲ 0.04	t			
	有価物売却	アルミ屑	▲ 0.03	t			
	有価物売却	ステンレス屑	▲ 0.05	t			
	(外構)						
	発生材積込	土	92.60	m3			
	発生材積込	コンクリートがら	3.10	m3			
	発生材積込	植栽	13.30	m3			
	発生材運搬	土 仮置場まで 運搬距離1km	92.60	m3			
	発生材運搬	コンクリートがら	3.10	m3			
	発生材運搬	植栽 4tダンプ	7.00	台			
		低木 $0.3/3 \times 0.5 \times 1.15 \times 204m^2 = 11.83m^3$ 高木 $(0.15 \times 0.15 \times \pi \times 5 + 0.135) \times 3本 = 1.46m^3$					
		$(11.83 + 1.46) / 2.2(m^3/台) = 6.04 \rightarrow 7台$					
	発生材処分	コンクリートがら	3.10	m3			
	発生材処分	植栽	13.30	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	有価物売却	鉄筋	▲ 0.30	t			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考	
	山梨県立中央病院 精神科身体合併症病床増築工事 明細書							
II	改修工事							
A	建築工事		1.00	式				
B	電気設備工事		1.00	式				
C	機械設備工事		1.00	式				
	計							

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事						
(1)	直接仮設工事		1.00	式			
(2)	内装改修工事		1.00	式			
(3)	塗装改修工事		1.00	式			
(4)	発生材処分		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	直接仮設工事						
	養生		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	内部足場		1.00	式			
	仮設間仕切		1.00	式			
	換気設備		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	内装改修工事						
	(撤去)						
	床 ビニル床シート撤去		32.7	m2			
	巾木 ビニル巾木撤去	H60	5.6	m			
	壁 ボード撤去	2重張り	6.0	m2			
	壁 軽鉄間仕切撤去	W100	6.9	m2			
	天井 ボード撤去	1重張り	79.7	m2			
	夜間 天井 ボード撤去	2重張り	15.1	m2			
	天井 軽鉄天井下地撤去		79.7	m2			
	夜間 天井 軽鉄天井下地撤去		15.1	m2			
	WC 鋼製扉撤去	W800×H2100	1.0	か所			
	紙巻器撤去		1.0	か所			
	大便器用手摺撤去		2.0	か所			
	手洗撤去		1.0	か所			
	大便器撤去		1.0	か所			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	(改修)						
	床 ビニル床シート新設	t2.0 既存床面 東リ:ホスピリウム程度	31.1	m2			
	天井 石こうボード新設	t12.5	68.9	m2			
	天井 廻り縁	塩ビ	34.8	m			
	夜間 天井 岩綿吸音板	t12 GB-R t12.5	15.1	m2			
	夜間 天井 廻り縁	塩ビ	12.2	m			
	天井 天井点検口	450角 アルミ額縁タイプ	3.0	か所			
	天井 軽鉄天井下地	@300 1.5<H≤3.0 振れ止め共	68.9	m2			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	450角	3.0	か所			
	天井 天井インサート	後施工アンカー	103.0	か所			
	夜間 天井 天井点検口	450角 アルミ額縁タイプ	1.0	か所			
	夜間 天井 軽鉄天井下地	捨張り@360 1.5<H≤3.0 振れ止め共	15.1	m2			
	夜間 天井 天井インサート	後施工アンカー	23.0	か所			
	夜間 天井 軽鉄天井下地開口補強	450角	1.0	か所			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	塗装改修工事						
	(改修)						
	天井 EP-G	石こうボード面	68.9	m2			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4)	発生材処分						
	発生材積込	ガラス及び陶磁器類	0.50	m3			
	発生材積込	廃プラスチック類	0.50	m3			
	発生材積込	石膏ボード	1.30	m3			
	発生材積込	岩綿吸音板他	0.20	m3			
	発生材運搬	ガラス及び陶磁器類	0.50	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	0.50	m3			
	発生材運搬	石膏ボード	1.30	m3			
	発生材運搬	岩綿吸音板他	0.20	m3			
	発生材処分	ガラス及び陶磁器類	0.50	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類	0.50	m3			
	発生材処分	石膏ボード	1.30	m3			
	発生材処分	岩綿吸音板他	0.20	m3			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	有価物売却	スチール屑	▲ 0.40	t			
	有価物売却	ステンレス屑	▲ 0.01	t			
	(機械設備)						
	発生材積込	解体系混合廃棄物 (金属くず)	0.10	m3			
	発生材積込	解体系混合廃棄物 (ガラス・陶器)	0.20	m3			
	発生材積込	解体系混合廃棄物 (建設廃材(グラスウール, ロックウール))	0.10	m3			
	発生材積込	解体系混合廃棄物 (廃プラスチック類(樹脂製タンク, 塩ビ管))	0.10	m3			
	発生材運搬	解体系混合廃棄物 (金属くず)	0.10	m3			
	発生材運搬	解体系混合廃棄物 (ガラス・陶器)	0.20	m3			
	発生材運搬	解体系混合廃棄物 (建設廃材(グラスウール, ロックウール))	0.10	m3			
	発生材運搬	解体系混合廃棄物 (廃プラスチック類(樹脂製タンク, 塩ビ管))	0.10	m3			
	発生材処分	解体系混合廃棄物 (金属くず)	0.10	m3			
	発生材処分	解体系混合廃棄物 (ガラス・陶器)	0.20	m3			
	発生材処分	解体系混合廃棄物 (建設廃材(グラスウール, ロックウール))	0.10	m3			
	発生材処分	解体系混合廃棄物 (廃プラスチック類(樹脂製タンク, 塩ビ管))	0.10	m3			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	(電気設備)						
	発生材積込	混合廃棄物(電線管・盤類・照明器具(ランプ除く) 感知器・スピーカー・ケーブルシース)	3.00	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物(電線管・盤類・照明器具(ランプ除く) 感知器・スピーカー・ケーブルシース)	3.00	m3			
	発生材処分	混合廃棄物(電線管・盤類・照明器具(ランプ除く) 感知器・スピーカー・ケーブルシース)	3.00	m3			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(1)-1	墨出し						
	墨出し		122.00	m ²			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(1)-2	養生						
	養生		122.00	m ²			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(1)-3	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け		122.00	㎡			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(1)-4	外部足場						
	外部桢組足場	W900 5か月 12m未満	217.00	m ²			
	外部桢組足場	W900 5か月 22m未満	168.00	m ²			
	屋外機置場 内部棚足場	桢組棚足場 H=1.8m	38.40	m ²			
	防音シート	5か月	285.00	m ²			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(1)-5	内部躯体足場						
	内部躯体足場	枠組棚足場 H=1.8m	122.00	m ²			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(1)-6	内部仕上足場						
	内部仕上足場	脚立足場	122.00	m ²			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(1)-7	災害防止						
	安全手すり	枠組足場用	43.50	m			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(3)-1	コンクリート打設手間						
	コンクリート打設手間	Fc24 S18 1F 壁・柱・梁・床	82.70	m3			
		ポンプ打設50m3以上100m3未満					
	ポンプ圧送	50m3以上100m3未満	82.70	m3			
	ポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3未満	1.00	回			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(3)-2	構造体強度補正						
	構造体強度補正	Fc24 S18 1F 補正值+3N/mm ²	27.60	m3			
	構造体強度補正	Fc24 S18 1F 補正值+6N/mm ²	55.10	m3			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(11)-1	軽鉄間仕切開口補強						
	軽鉄間仕切開口補強	W65 片開き用	1.00	か所			
	軽鉄間仕切開口補強	W65 親子開き用	1.00	か所			
	軽鉄間仕切開口補強	W65 窓等	72.50	m			
	軽鉄間仕切開口補強	W100 片開き用	4.00	か所			
	軽鉄間仕切開口補強	W100 両開き用	4.00	か所			
	軽鉄間仕切開口補強	W100 窓等	34.80	m			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 2-(11)-2	軽鉄天井下地開口補強						
	軽鉄天井下地開口補強	ダウンライト	46.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	200角	14.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	250角	8.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	350角	1.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	450角	14.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	600角	12.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	100×2000	1.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	200×400	3.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	300×1200	6.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	300×900	5.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	450×1200	5.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	600×800	1.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	600×1000	3.00	か所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
B	電気設備工事						
1	撤去工事		1.00	式			
2	増築工事		1.00	式			
	合計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事						
(1)	屋外照明設備		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	屋外照明設備						
	(取外し) 照明器具	Zb41	3.00	台			
	(撤去) ケーブル	CV 5.5° - 4C FEP管内	34.00	m			
	(撤去) 電線管	FEP(30) 地中	34.00	m			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	増築工事						
(1)	電灯設備		1.00	式			
(2)	動力設備		1.00	式			
(3)	接地設備		1.00	式			
(4)	構内情報通信網設備		1.00	式			
(5)	構内交換設備		1.00	式			
(6)	拡声設備		1.00	式			
(7)	誘導支援設備		1.00	式			
(8)	テレビ共同受信設備		1.00	式			
(9)	監視カメラ設備		1.00	式			
(10)	防犯・入退室管理設備		1.00	式			
(11)	火災報知設備		1.00	式			
(12)	中央監視制御設備		1.00	式			
(13)	屋外照明設備		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯分岐						
	電灯動力盤	PM-1F	1.00	面			
	照明器具	A206	4.00	台			
	照明器具	N12	1.00	台			
	照明器具	a76	6.00	台			
	照明器具	a193	12.00	台			
	照明器具	a46	6.00	台			
	照明器具	aa76	21.00	台			
	照明器具	ab76	4.00	台			
	非常照明	ea66b	11.00	台			
	避難口誘導灯	Xc2E	2.00	台			
	人感センサー	親機	3.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 位置表示灯付(樹脂製プレート)	5.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 位置表示灯付(新金属プレート)	1.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2 位置表示灯付(樹脂製プレート)	1.00	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1 位置表示灯付(樹脂製プレート)	3.00	個			
	埋込スイッチ	3W15A×2 位置表示灯付(樹脂製プレート)	1.00	個			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	調光器	(ライトコントロール・信号線式)・ON/OFFスイッチ	4.00	個			
	ブラנקプレート	丸型(樹脂)	1.00	枚			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C ころがし	9.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C PF管内	25.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C ころがし	18.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C PF管内	29.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C ころがし	143.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C PF管内	61.00	m			
	ケーブル	EM-FP 2.0 - 2C ころがし	31.00	m			
	ケーブル	EM-FP 2.0 - 2C 管内	12.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE 0.9 - 1P ころがし	16.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE 0.9 - 1P 管内	4.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE 0.9 - 1P PF管内	14.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	4.00	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	22.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	35.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	76.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	16.00	個			
	アウトレットボックス	4角 中深 C付	12.00	個			
	防火区画貫通処理	E(19)	4.00	箇所			
	防火区画貫通処理	E(25)	12.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(19)	4.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(25)	22.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンセント分岐						
	壁付コンセント	2P15A×2(125V)(接地極付)(樹脂P)	28.00	個			
	壁付コンセント	2P15A×1(125V)(接地極,接地端子付)(新金P)	1.00	個			
	壁付コンセント	2P15A×1(125V)(接地極,接地端子付)(樹脂P)	4.00	個			
	天井付コンセント	2P15A×1(125V)(接地極付・抜止型)(樹脂P)	3.00	個			
	天井内コンセント	2P15A×1(125V)(接地極付・抜止型)(樹脂P)	12.00	個			
	壁付(医用)コンセント	2P15A×2(125V)(接地極付)(新金P)	16.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 位置表示灯付(樹脂製プレート)	3.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 位置表示灯付(新金属プレート)	1.00	個			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 2C ころがし	59.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 2C 管内	4.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 2C PF管内	139.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C ころがし	322.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C 管内	28.00	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C PF管内	365.00	m			
	呼線	1.2mm PF管内	32.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	4.00	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管	E(25) 隠蔽	28.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	139.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	397.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	68.00	個			
	アウトレットボックス	4角 中深 C付	4.00	個			
	防火区画貫通処理	E(19)	4.00	箇所			
	防火区画貫通処理	E(25)	13.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(19)	4.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(25)	28.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	動力設備						
1	動力幹線		1.00	式			
2	動力分岐		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	動力幹線						
	(夜間) ケーブル	EM-CET 60° ラック	11.00	m			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	動力分岐						
	手元開閉器	(電源表示ランプ付) MCCB3P50AF/NT×1 屋外防水型(屋根付)	2.00	台			
	壁掛防雨コンセント	2P20A×1 (250V)	4.00	個			
	天井内コンセント	2P20AE×1 (250V) 抜止型(樹脂P)	6.00	個			
	電動機接続材	被覆あり F(24)WP	6.00	箇所			
	電動機結線費	直入始動方式	2.00	台			
	電線	EM-IE 2.0	146.00	m			
	電線	EM-IE 2.0 PF管内	55.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° - 2C ころがし	92.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° - 2C 管内	20.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° - 2C PF管内	39.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° - 3C ころがし	22.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° - 3C 管内	12.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° - 3C PF管内	16.00	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	9.00	m			
	電線管	G(22) 露出	23.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	55.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス (SUS)	200×200×200	4.00	個			
	露出スイッチボックス	1個用 2方出 G(22)	4.00	個			
	防火区画貫通処理	E(25)	6.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(25)	9.00	箇所			
	止水処理	(SUS)	4.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	接地設備						
1	接地		1.00	式			
2	医用接地		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	接地						
	(夜間)電線	EM-IE 22°	6.00	m			
	(夜間)電線	EM-IE 38°	6.00	m			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	医用接地						
	医用接地センター	(10端子)	2.00	台			
	電線	EM-IE 5.5°	60.00	m			
	電線	EM-IE 5.5° PF管内	125.00	m			
	電線	EM-IE 14°	30.00	m			
	電線	EM-IE 14° PF管内	13.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	7.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	138.00	m			
	スイッチボックス	5個用 C付	2.00	個			
	防火区画貫通処理	E(19)	3.00	箇所			
	防火区画貫通処理	E(31)	8.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(19)	3.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(31)	8.00	箇所			
	柱はつり補修(100mm×100mm×1m)	鉄筋用導線引出端子取付	1.00	箇所			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	構内情報通信網設備						
	ブランクプレート	丸型(樹脂)	3.00	枚			
	呼線	1.2mm 管内	3.00	m			
	呼線	1.2mm PF管内	20.00	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	3.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	20.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	3.00	個			
	遮音貫通処理	E(25)	3.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(5)	構内交換設備						
	多機能電話機		3.00	台			
	壁付電話用アウトレット(埋込型)	モジュージャック6極4芯、1個型(樹脂P)	3.00	個			
	ブランクプレート	丸型(樹脂)	3.00	枚			
	ケーブル	EM-ICT 0.5 - 1P ころがし	11.00	m			
	ケーブル	EM-ICT 0.5 - 1P PF管内	14.00	m			
	ケーブル	EM-ICT 0.5 - 1P ラック	21.00	m			
	呼線	1.2mm 管内	1.00	m			
	呼線	1.2mm PF管内	1.00	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	1.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	14.00	m			
	ケーブルラック	ZM-400A 直線 1段目	21.00	m			
	ケーブルラックセパレータ	ZM-A	21.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	6.00	個			
	遮音貫通処理	E(25)	1.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(6)	拡声設備						
	天井埋込型スピーカー(ATTなし)		1.00	台			
	天井埋込型スピーカー(ATT付)		7.00	台			
	アッテネーター		1.00	台			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 3C ころがし	34.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 3C 管内	8.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 3C PF管内	4.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	8.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	4.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	1.00	個			
	アウトレットボックス	4角 中深 C付	1.00	個			
	防火区画貫通処理	E(19)	7.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(19)	8.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(7)	誘導支援設備						
1	ナースコール		1.00	式			
2	緊急呼出		1.00	式			
3	インターホン		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	ナースコール						
	ナースコール親機(ホスト型PC・ネットワーク)		1.00	台			
	制御装置		1.00	台			
	24ポートPoE対応L2スイッチ		1.00	台			
	無停電電源装置	据置型	1.00	台			
	4局用アダプター		4.00	台			
	9局用アダプター		1.00	台			
	天井埋込型スピーカー		4.00	台			
	天井埋込型マイク		4.00	台			
	角型表示灯		6.00	台			
	呼出ボタン+呼出握りボタン		4.00	台			
	呼出ボタン+埋込型子機+復旧ボタン		4.00	台			
	通線チップ		2.00	個			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ころがし	51.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C 管内	154.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C ころがし	5.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C 管内	1.00	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-UTP(CAT5E) 0.5 - 4P ころがし	27.00	m			
	ケーブル	EM-UTP(CAT5E) 0.5 - 4P 管内	64.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	13.00	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	2.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	81.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	27.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	12.00	個			
	スイッチボックス	3個用 C付	5.00	個			
	スイッチボックス	4個用 C付	5.00	個			
	遮音ボックスカバー		4.00	個			
	防火区画貫通処理	E(19)	20.00	箇所			
	防火区画貫通処理	E(25)	3.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	緊急呼出						
	非常押ボタン		1.00	台			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ころがし	4.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C 管内	4.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	4.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	1.00	個			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	インターホン						
	ハンズフリーテレビドアホンセット		1.00	台			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ころがし	5.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C 管内	13.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	2.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	11.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	2.00	個			
	遮音貫通処理	E(19)	2.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(8)	テレビ共同受信設備						
	直列ユニット	2端子形、中間用壁付(CS-77F-7W) (新金P)	2.00	個			
	直列ユニット	2端子形、中間用壁付(CS-77F-7W) (樹脂P)	1.00	個			
	直列ユニット	2端子形、末端用壁付(CS-77F-RW) (新金P)	2.00	個			
	ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	7.00	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	8.00	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	36.00	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	12.00	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	8.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	36.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	5.00	個			
	遮音ボックスカバー		4.00	個			
	防火区画貫通処理	E(25)	6.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(25)	8.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(9)	監視カメラ設備						
	ITV機器		1.00	台			
	32型液晶モニター	天吊り型	1.00	台			
	ドーム型ネットワークカメラ	天井埋込金具付	5.00	台			
	HDMIツイストペアケーブル受信機		1.00	台			
	機器取付調整費	(監視カメラ設備)	1.00	式			
	通線チップ		7.00	個			
	ケーブル	EM-UTP(CAT6)0.5 - 4P ころがし	25.00	m			
	ケーブル	EM-UTP(CAT6)0.5 - 4P 管内	13.00	m			
	ケーブル	EM-UTP(CAT6)0.5 - 4P PF管内	23.00	m			
	ケーブル	EM-STP(CAT6)0.5 - 4P ころがし	2.00	m			
	ケーブル	EM-STP(CAT6)0.5 - 4P PF管内	5.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	13.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	5.00	m			
	電線管	PF(28) 隠蔽	5.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	7.00	個			
	防火区画貫通処理	E(19)	6.00	箇所			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	遮音貫通処理	E(19)	10.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(10)	防犯・入退室管理設備						
1	入退室管理		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	入退室管理						
	入退室管理装置		1.00	式			
	ローカルコントロール盤		1.00	面			
	非接触ICカードリーダー		7.00	台			
	非接触ICカード		1.00	式			
	カードデータ登録費用		1.00	式			
	機器取付調整費	(入退室管理設備)	1.00	式			
	通線チップ		1.00	個			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P ころがし	17.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P 管内	20.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P PF管内	10.00	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2 - 2C ころがし	24.00	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2 - 2C 管内	28.00	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2 - 2C PF管内	23.00	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S 1.2 - 3P ころがし	24.00	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S 1.2 - 3P 管内	28.00	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S 1.2 - 3P PF管内	23.00	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-UTP(CAT6)0.5 - 4P ころがし	2.00	m			
	ケーブル	EM-UTP(CAT6)0.5 - 4P PF管内	8.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	5.00	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	3.00	m			
	電線管	E(31) 隠蔽	5.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	31.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	10.00	m			
	電線管	PF(28) 隠蔽	23.00	m			
	配線カバー	(鋼板製・指定色)	3.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	9.00	個			
	アウトレットボックス	4角 中深 C付	2.00	個			
	遮音貫通処理	E(25)	3.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(31)	5.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	自動火災報知						
	表示盤	壁掛型	1.00	台			
	据付費	(表示盤)	1.00	式			
	試験調整費	(表示盤)	1.00	式			
	機器収容箱	補助散水栓内蔵 発、灯、電話収容	1.00	台			
	室外表示灯		4.00	台			
	光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型	1.00	台			
	光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型 埋込型	6.00	台			
	光電式スポット型感知器	2種 埋込型 自動試験 自動感度補正機能付	6.00	台			
	光電式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験 自動感度補正機能付 保護カバー付	1.00	個			
	定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型	1.00	台			
	試験調整費	(自動火災報知設備)	1.00	式			
	手続・立会試験費	(自動火災報知設備)	1.00	式			
	システムデータ作成費	(自動火災報知設備)	1.00	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 2C ころがし	19.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 2C 管内	5.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 2C PF管内	13.00	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 4C ころがし	20.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 4C 管内	4.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 10P ころがし	6.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2 - 10P PF管内	3.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ころがし	22.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C 管内	2.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C ころがし	7.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C PF管内	3.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P ころがし	4.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P 管内	2.00	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P PF管内	7.00	m			
	電線管	E(19) 隠蔽	13.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	22.00	m			
	電線管	PF(28) 隠蔽	3.00	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付	4.00	個			
	アウトレットボックス	4角 中深 C付	6.00	個			
	丸型露出ボックス	1方出 E(19)	1.00	個			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	防火区画貫通処理	E(19)	5.00	箇所			
	遮音貫通処理	E(19)	13.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(13)	屋外照明設備						
	ケーブル	EM-CE 5.5° - 4C FEP管内	34.00	m			
	電線管	FEP(30) 地中	34.00	m			
	コンクリート基礎	Zb41用	3.00	式			
	掘削		9.00	m3			
	埋戻		9.00	m3			
	(再取付) 照明器具	Zb41	3.00	台			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
B	電気設備工事						
1	撤去工事		1.00	式			
2	改修工事		1.00	式			
	合計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事						
(1)	電灯設備		1.00	式			
(2)	接地設備		1.00	式			
(3)	構内交換設備		1.00	式			
(4)	拡声設備		1.00	式			
(5)	誘導支援設備		1.00	式			
(6)	テレビ共同受信設備		1.00	式			
(7)	火災報知設備		1.00	式			
(8)	中央監視制御設備		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	電灯幹線						
	(取外し) 防火区画貫通処理	W=500 壁	2.00	箇所			
	(取外し) 防火区画貫通処理	W=1000 壁	1.00	箇所			
	(取外し) 防火区画貫通処理	W=1200 壁	2.00	箇所			
	(取外し) 防火区画貫通処理	W=900 床	1.00	箇所			
	(取外し) 防火区画貫通処理	W=1200 床	2.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯分岐						
	(取外し) 壁付照明器具	20W×1	1.00	台			
	(取外し) 天井付照明器具	40W×2	15.00	台			
	(取外し) 非常照明 埋込型		2.00	台			
	(取外し) 通路誘導灯 B級		1.00	台			
	(取外し) 埋込スイッチ	1P15A×1	1.00	個			
	(撤去) 天井付照明器具	40W×2	4.00	台			
	(撤去) ダウンライト		1.00	台			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 3C ころがし	135.00	m			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 3C PF管内	21.00	m			
	(撤去) ケーブル	FP 2.0 - 2C ころがし	6.00	m			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンセント分岐						
	(取外し) 壁付コンセント	2P15A×2 (125V)(接地極付)	3.00	台			
	(取外し) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	3.00	個			
	(撤去) 壁掛コンセント	2P20A×1 (250V)	1.00	個			
	(撤去) 壁付コンセント	2P15A×2 (125V)(接地極付)	4.00	個			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 2C ころがし	35.00	m			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 2C 管内	3.00	m			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 2C PF管内	5.00	m			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 3C ころがし	79.00	m			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 3C 管内	3.00	m			
	(撤去) ケーブル	VVF 2.0 - 3C PF管内	41.00	m			
	(撤去) 電線管	E(19) 露出	3.00	m			
	(撤去) 電線管	E(25) 露出	3.00	m			
	(撤去) 電線管	PF(16) 隠蔽	5.00	m			
	(撤去) 電線管	PF(22) 隠蔽	27.00	m			
	(撤去) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	5.00	個			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	接地設備						
1	医用接地		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	医用接地						
	(取外し) 医用接地センター	(10端子)	1.00	台			
	(取外し) プルボックス	200×200×200	1.00	個			
	(撤去) 電線	IV 14°	23.00	m			
	(撤去) 電線	IV 14° PF管内	3.00	m			
	(撤去) プルボックス	200×200×200	1.00	個			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	構内交換設備						
	(夜間:取外し) 防火区画貫通処理	W=300 壁	4.00	箇所			
	(夜間:取外し) 防火区画貫通処理	W=500 壁	1.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4)	拡声設備						
	(取外し) BGMラック		1.00	台			
	(取外し) 天井埋込スピーカー	BGM	1.00	台			
	(取外し) 既設非常スピーカー		2.00	台			
	(取外し) 電源制御器		1.00	台			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 2C ころがし	8.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 2C PF管内	3.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 3C ころがし	39.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 3C 管内	6.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 3C PF管内	20.00	m			
	(撤去) 電線管	E(19) 露出	6.00	m			
	(撤去) 電線管	PF(16) 隠蔽	7.00	m			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	誘導支援設備						
1	ナースコール		1.00	式			
2	緊急呼出		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	ナースコール						
	(取外し) 表示灯		4.00	台			
	(取外し) 復旧ボタン		2.00	台			
	(取外し) 握り押しボタン		4.00	台			
	(取外し) 壁掛呼出表示器	20窓	1.00	台			
	(撤去) 表示灯		1.00	台			
	(撤去) 呼出ボタン		1.00	台			
	(撤去) ケーブル	AE 0.9 - 2C ころがし	21.00	m			
	(撤去) ケーブル	AE 0.9 - 2C PF管内	35.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 3P ころがし	22.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 3P OAころがし	6.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 3P PF管内	20.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 5P ころがし	7.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 5P PF管内	7.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 10P ころがし	18.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 10P OAころがし	13.00	m			
	(撤去) ケーブル	GPEV 0.9 - 10P PF管内	16.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(撤去) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	2.00	個			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	緊急呼出						
	(夜間:取外し) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 3C ころがし	1.00	m			
	(夜間:取外し) 防火区画貫通処理	W=500 壁	4.00	箇所			
	(夜間:取外し) 防火区画貫通処理	W=700 壁	2.00	箇所			
	(撤去) 3窓用呼出表示器		1.00	台			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(6)	テレビ共同受信設備						
	(撤去) 4分配器		1.00	台			
	(撤去) 直列ユニット	2端子形、中間用壁付(CS-77F-7W)	1.00	台			
	(撤去) 直列ユニット	2端子形、末端用壁付(CS-77F-RW)	1.00	台			
	(撤去) ケーブル	S-5C-FB ころがし	6.00	m			
	(撤去) ケーブル	S-5C-FB PF管内	9.00	m			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(7)	火災報知設備						
1	自動火災報知		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	自動火災報知						
	(撤去) 光電式スポット型感知器	2種 埋込型 自動試験 自動感度補正機能付	1.00	台			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 2C ころがし	35.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 2C PF管内	3.00	m			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(8)	中央監視制御設備						
	(夜間:取外し) 防火区画貫通処理	W=500 壁	3.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	改修工事						
(1)	電灯設備		1.00	式			
(2)	動力設備		1.00	式			
(3)	受変電設備		1.00	式			
(4)	接地設備		1.00	式			
(5)	構内情報通信網設備		1.00	式			
(6)	構内交換設備		1.00	式			
(7)	拡声設備		1.00	式			
(8)	誘導支援設備		1.00	式			
(9)	テレビ共同受信設備		1.00	式			
(10)	火災報知設備		1.00	式			
(11)	中央監視制御設備		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	電灯幹線						
	(改修:夜間) ケーブル	EM-CEQ 60° ラック	283.00	m			
	(改修:夜間) ケーブルラック	ZM-500A 直線 1段目	10.00	m			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=500 壁	2.00	箇所			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=1000 壁	1.00	箇所			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=1200 壁	2.00	箇所			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=900 床	1.00	箇所			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=1200 床	2.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯分岐						
	(改修) 照明器具	A206	2.00	台			
	(改修) 照明器具	aa76	4.00	台			
	(改修) 非常照明	ea66b	1.00	台			
	(改修) 埋込スイッチ	3W15A×1 位置表示灯付(樹脂製プレート)	1.00	個			
	(改修) 埋込スイッチ	3W15A×2 位置表示灯付(樹脂製プレート)	1.00	個			
	(改修) ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C ころがし	7.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C PF管内	11.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C ころがし	133.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C PF管内	21.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-FP 2.0 - 2C ころがし	11.00	m			
	(改修) 電線管	PF(22) 隠蔽	7.00	m			
	(改修) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	2.00	個			
	(改修:再取付) 壁付照明器具	20W×1	1.00	台			
	(改修:再取付) 天井付照明器具	40W×2	15.00	台			
	(改修:再取付) 非常照明 埋込型		2.00	台			
	(改修:再取付) 通路誘導灯 B級		1.00	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修:再取付) 埋込スイッチ	1P15A×1	1.00	個			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンセント分岐						
	(改修) 壁付コンセント	2P15A×2 (125V)(接地極付) (樹脂P)	6.00	個			
	(改修) ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C ころがし	116.40	m			
	(改修) ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C 管内	8.60	m			
	(改修) ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C PF管内	60.60	m			
	(改修) 電線管	E(25) 隠蔽	2.00	m			
	(改修) 電線管	E(25) 露出	6.60	m			
	(改修) 電線管	PF(22) 隠蔽	60.60	m			
	(改修) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	6.00	個			
	(改修) 遮音貫通処理	E(25)	2.00	箇所			
	(改修:再取付) 壁付コンセント	2P15A×2 (125V)(接地極付)	6.00	個			
	小計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	動力幹線						
	(改修:夜間) ケーブル	EM-CET 60° ラック	295.00	m			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	動力分岐						
	(改修) 天井内コンセント	2P20AE × 1 (250V) 抜止型 (樹脂P)	1.00	個			
	(改修) 電線	EM-IE 2.0	5.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CE 3.5° - 2C ころがし	5.00	m			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4)	接地設備						
1	接地		1.00	式			
2	医用接地		1.00	式			
計							

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	医用接地						
	(改修)電線	EM-IE 14°	21.00	m			
	(改修)電線	EM-IE 14° PF管内	3.00	m			
	(改修)プルボックス	200×200×200	1.00	個			
	(改修:再取付)医用端子センター	(10端子)	1.00	台			
	(改修:再取付)プルボックス	200×200×200	1.00	個			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(5)	構内情報通信網設備						
	(改修) ブランクプレート	角型(樹脂)	1.00	枚			
	(改修) 呼線	1.2mm PF管内	5.00	m			
	(改修) 電線管	PF(22) 隠蔽	5.00	m			
	(改修) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	1.00	個			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(6)	構内交換設備						
	(改修) 端子盤改修	ST-1C	1.00	面			
	(改修) 電話交換機改修		1.00	式			
	(改修) 多機能電話機		1.00	台			
	(改修) 壁付電話用アウトレット(埋込型)	モジュージャック6極4芯、1個型(樹脂P)	1.00	台			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-ICT 0.5 - 1P 管内	13.00	m			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-ICT 0.5 - 1P ラック	292.00	m			
	(改修:夜間) 電線管	E(25) 露出	13.00	m			
	(改修:夜間) ケーブルラック	ZM-400A 直線 1段目	2.00	m			
	(改修:夜間) ケーブルラックセパレータ	ZM-A	2.00	m			
	(改修) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	1.00	個			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=300 壁	4.00	箇所			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=500 壁	1.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(7)	拡声設備						
	(改修) 既設アンプ改修		1.00	式			
	(改修) 天井埋込型スピーカー(ATTなし)		1.00	台			
	(改修) 天井埋込型スピーカー(ATT付)		1.00	台			
	(改修) アッテネーター		1.00	台			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 3C ころがし	59.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 3C 管内	6.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 3C PF管内	27.00	m			
	(改修) 電線管	E(19) 露出	6.00	m			
	(改修) 電線管	PF(16) 隠蔽	10.00	m			
	(改修) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	1.00	個			
	(改修:再取付) BGMラック		1.00	台			
	(改修:再取付) 既設非常スピーカー		2.00	台			
	(改修:再取付) 天井埋込スピーカー	BGM	1.00	台			
	(改修:再取付) 電源制御器		1.00	台			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ナースコール						
	(改修) サーバースセットアップ費		1.00	台			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C PF管内	35.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ころがし	21.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 3P ころがし	22.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 3P OAころがし	6.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 3P PF管内	20.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 5P ころがし	7.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 5P PF管内	7.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 10P ころがし	18.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 10P OAころがし	13.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 10P PF管内	16.00	m			
	(改修:再取付) 表示灯		4.00	台			
	(改修:再取付) 復旧ボタン		2.00	台			
	(改修:再取付) 握り押しボタン		4.00	台			
	(改修:再取付) 壁掛呼出表示器	20窓	1.00	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	緊急呼出						
	(改修) 3窓用呼出表示器		1.00	台			
	(改修) 10窓用呼出表示器		1.00	台			
	(改修) 非常押しボタン		1.00	台			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C PF管内	7.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ころがし	6.00	m			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C PF管内	18.00	m			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ラック	218.00	m			
	(改修) 電線管	PF(16) 隠蔽	7.00	m			
	(改修:夜間) 電線管	PF(16) 隠蔽	18.00	m			
	(改修:夜間:再取付) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 3C ころがし	1.00	m			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=500 壁	4.00	箇所			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=700 壁	2.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(10)	火災報知設備						
1	自動火災報知		1.00	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	自動火災報知						
	(改修) 既設非常電話盤データ変更費		1.00	式			
	(改修) 既設受信機データ変更費		1.00	式			
	(改修) 既設防災監視盤データ変更費		1.00	式			
	(改修) 中継器ユニット追加	既設中継器盤(R-1-1)収容	1.00	式			
	(改修) 据付費	(中継器ユニット追加)	1.00	式			
	(改修) 試験調整費	(中継器ユニット追加)	1.00	式			
	(改修) 光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型	1.00	台			
	(改修) 光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型 埋込型	1.00	台			
	(改修) 光電式スポット型感知器	2種 埋込型 自動試験 自動感度補正機能付	1.00	台			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 2C ころがし	128.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 2C 管内	13.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 2C PF管内	3.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 10P ころがし	41.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-HP 1.2 - 10P 管内	6.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C 管内	6.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C ころがし	46.00	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C ころがし	1.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C 管内	1.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P ころがし	44.00	m			
	(改修) ケーブル	EM-AE 0.9 - 5P PF管内	7.00	m			
	(改修) 成端処理	10P	1.00	箇所			
	(改修) 電線管	E(19) 隠蔽	9.00	m			
	(改修) 電線管	E(19) 露出	11.00	m			
	(改修) 電線管	E(31) 隠蔽	3.00	m			
	(改修) 電線管	E(31) 露出	3.00	m			
	(改修) 電線管	PF(16) 隠蔽	7.00	m			
	(改修) アウトレットボックス	4角 中浅 C付	4.00	個			
	(改修) アウトレットボックス	4角 中深 C付	3.00	個			
	(改修) 丸型露出ボックス	1方出 E(19)	1.00	個			
	(改修) 防火区画貫通処理	E(19)	6.00	箇所			
	(改修) 防火区画貫通処理	E(31)	3.00	箇所			
	小計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(11)	中央監視制御設備						
	機器費	(中央監視設備改修)	1.00	式			
	ソフトウェア費	(中央監視設備改修)	1.00	式			
	工事費	(中央監視設備改修)	1.00	式			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 5P 管内	32.00	m			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 5P PF管内	8.00	m			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-CPEE 0.9 - 5P ラック	290.00	m			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-CPEE-S 0.9 - 10P 管内	40.00	m			
	(改修:夜間) ケーブル	EM-CPEE-S 0.9 - 10P ラック	290.00	m			
	(改修:夜間) 成端処理	5P	2.00	箇所			
	(改修:夜間) 成端処理	10P	2.00	箇所			
	(改修:夜間) 電線管	E(31) 隠蔽	5.00	m			
	(改修:夜間) 電線管	E(31) 露出	11.00	m			
	(改修:夜間) 電線管	E(39) 隠蔽	9.00	m			
	(改修:夜間) 電線管	E(39) 露出	11.00	m			
	(改修:夜間) 電線管	PF(28) 隠蔽	4.00	m			
	(改修:夜間) 防火区画貫通処理	E(31)	1.00	箇所			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	(改修:夜間) 防火区画貫通処理	E(39)	1.00	箇所			
	(改修:夜間) 床コア抜き	E(31)	1.00	箇所			
	(改修:夜間) 床コア抜き	E(39)	1.00	箇所			
	(改修:夜間) X線探査		1.00	式			
	(改修:夜間:再取付) 防火区画貫通処理	W=500 壁	3.00	箇所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
I	増築工事						
C	機械設備工事						
1	空気調和設備工事		1	式			
2	衛生設備工事		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
C	機械設備工事						
1	空気調和設備工事						
(1)	空調機器設備		1	式			
(2)	空調ダクト設備		1	式			
(3)	空調配管設備		1	式			
(4)	換気設備		1	式			
(5)	総合調整費		1	式			
(6)	自動制御設備		1	式			
	計						
2	衛生設備工事						
(1)	衛生器具設備		1	式			
(2)	給水設備		1	式			
(3)	排水設備		1	式			
(4)	給湯設備		1	式			
(5)	消火設備		1	式			
(6)	医療ガス設備		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	空調機器設備						
	ビル用マルチエアコン(屋外機)	ACM-101 冷暖切替型 冷房能力 14.0kW 暖房能力14.0kW	1	台			
	ビル用マルチエアコン(室内機)	ACM-101a 天井カセット型(2方向) 冷房能力 2.2kW 暖房能力2.5kW	1	台			
	ビル用マルチエアコン(室内機)	ACM-101b 天井カセット型(2方向) 冷房能力 2.2kW 暖房能力2.5kW	1	台			
	ビル用マルチエアコン(室内機)	ACM-101c 天井カセット型(2方向) 冷房能力 2.2kW 暖房能力2.5kW	1	台			
	ビル用マルチエアコン(室内機)	ACM-101d 天井カセット型(2方向) 冷房能力 2.2kW 暖房能力2.5kW	1	台			
	ビル用マルチエアコン(室内機)	ACM-101e 天井カセット型(2方向) 冷房能力 2.2kW 暖房能力2.5kW	1	台			
	ビル用マルチエアコン(室内機)	ACM-101f 天井カセット型(2方向) 冷房能力 2.2kW 暖房能力2.5kW	1	台			
	外気処理用エアコン(屋外機)	OAP-101 冷暖切替型 冷房能力 14.0kW 暖房能力14.0kW	1	台			
	外気処理用エアコン(室内機)	OAP-101a 天井隠ぺいダクト型 冷房能力 14.0kW 暖房能力14.0kW	1	台			
	家庭用ルームエアコン(屋外機)	RAC-101 空冷型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW	1	組			
	家庭用ルームエアコン(室内機)	RAC-101a ハウジングエアコン・アミニティブルトイン型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW					
	家庭用ルームエアコン(屋外機)	RAC-102 空冷型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW	1	組			
	家庭用ルームエアコン(室内機)	RAC-102a ハウジングエアコン・シングルフロー型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW					
	家庭用ルームエアコン(屋外機)	RAC-103 空冷型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW	1	組			
	家庭用ルームエアコン(室内機)	RAC-103a ハウジングエアコン・シングルフロー型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW					
	家庭用ルームエアコン(屋外機)	RAC-104 空冷型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW	1	組			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	家庭用ルームエアコン(室内機)	RAC-104a ハウジングエアコン・シングルフロー型 冷房能力 2.8kW 暖房能力4.0kW					
	消音器(ACM—101用)	NC-10 室外機用消音器 排気吐出 -10dB 横排気型	1	台			
	消音器(OAP—101用)	NC-10 室外機用消音器 排気吐出 -10dB 横排気型	1	台			
	全熱交換型換気扇	HEX-101 隠ぺいダクト型 送風量 150m ³ /h 静圧150Pa	1	台			
	窓下ヒーター	電気式窓下ヒーター 炭素繊維ヒーター W1500 × D38 × H61	3	台			
	窓下ヒーター	電気式窓下ヒーター 炭素繊維ヒーター W1400 × D38 × H61	1	台			
	集中リモコン		1	台			
	搬入据付		1	式			
	文字標識	500m ²	1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	空調ダクト設備						
	長方形ダクト	共板フランジ工法 0.5mm	19	m2			
	長方形ダクト(ガルバリウム鋼板製)	共板フランジ工法 0.5mm	2	m2			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 200φ	7	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 250φ	2	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 300φ	23	m			
	スパイラルダクト	ガルバリウム鋼板製 300φ	2	m			
	鋼板製ダクト	1.6mm	1	m2			
	フレキシブルダクト	保温付 250φ	12	m			
	チャンバー類		1	式			
	制気口	パンチンググリル 200×200	1	個			
	制気口	パンチンググリル 300×300	1	個			
	制気口	パンチンググリル 200×950	2	個			
	制気口	VHS 200×200	6	個			
	制気口	VHS 350×350	1	個			
	制気口	HS 200×200	2	個			
	制気口	HS 300×300	1	個			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンパー	VD 400×350	1	個			
	ダンパー	VD 300φ	2	個			
	ダンパー	CD 400×350	1	個			
	ダンパー	CD 300φ	1	個			
	ダンパー	FD 200φ	1	個			
	ダンパー	FD 250φ	4	個			
	ダンパー	FD 300φ	2	個			
	保温塗装		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	空調配管設備						
	冷媒用保温付被覆銅管(液管用)	6.4φ	59	m			
	冷媒用保温付被覆銅管(液管用)	9.5φ	35	m			
	冷媒用保温付被覆銅管(ガス管用)	9.5φ	43	m			
	冷媒用保温付被覆銅管(ガス管用)	12.7φ	17	m			
	冷媒用保温付被覆銅管(ガス管用)	15.9φ	35	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	屋内一般 25	5	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	屋内一般 32	39	m			
	ドレン用耐火二層管	屋内一般 40	10	m			
	ドレン用耐火二層管	屋内一般 50	13	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	屋外 32	2	m			
	ドレン用耐火二層管	屋外 50	1	m			
	加湿給水用塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	屋内一般 20	4	m			
	仕切弁(コア付)	10K 20	2	個			
	減圧式逆流防止弁	20A	1	個			
	間接排水口	32×50	1	個			
	保温塗装		1	式			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4)	換気設備						
	排気ファン	FE-101a 天井埋込換気扇 風量 100m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-101b 天井埋込換気扇 風量 100m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-101c 天井埋込換気扇 風量 100m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-101d 消音ボックス付ストレートシロッコファン 風量 100m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-101e 消音ボックス付ストレートシロッコファン 風量 100m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-102a 消音ボックス付ストレートシロッコファン 風量 100m ³ /h 静圧 100 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-102b 消音ボックス付ストレートシロッコファン 風量 100m ³ /h 静圧 100 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-102c 消音ボックス付ストレートシロッコファン 風量 100m ³ /h 静圧 100 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-103 天井埋込換気扇 風量 100m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-104 天井埋込換気扇・耐湿型・親子扇 風量 100m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-105 消音ボックス付ストレートシロッコファン 風量 100m ³ /h 静圧 100 Pa	1	台			
	排気ファン	FE-106 天井埋込換気扇・親子扇 風量 280m ³ /h 静圧 50 Pa	1	台			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 100φ	4	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 200φ	13	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 250φ	16	m			
	スパイラルダクト	ガルバリウム鋼板製 200φ	2	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	スパイラルダクト	ガルバリウム鋼板製 250φ	14	m			
	鋼板製ダクト	1.6mm	1	m ²			
	たわみ継手		1	式			
	チャンバー類		1	式			
	制気口	パンチンググリル 200×200	2	個			
	制気口	HS 200×200	1	個			
	制気口	HS 400×200	3	個			
	ダンパー	VD 200φ	1	個			
	ダンパー	VD 250φ	5	個			
	ダンパー	FD 200φ	3	個			
	ダンパー	FD 250φ	2	個			
	保温塗装		1	式			
	据付費		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	衛生器具設備						
	壁掛式フラッシュタンク大便器	C1 UAXC3C1AN ワイヤード型タッチスイッチ、温水洗浄便座	1	組			
	汚物流し(壁掛)	汚1 UAS23B特 ロータンク式、センサースイッチ特	1	組			
	カウンター型洗面器(湯水・自動)エンドパネル式	L1-HW-A MVHF グースネック型自動水栓、エンドパネル	1	組			
	コンパクト型埋込手洗器(水・自動)	L2-A LSE870APFRR 自動単水栓、廃刊カバー	2	組			
	医療スタッフ用壁掛洗面器(湯水・自動)	L3-HW-A LS850EPA 自動混合水栓(サーモ)	1	組			
	医療スタッフ用壁掛洗面器(湯水・自動)	L3-HW-A-M LS850EPA 自動混合水栓(サーモ)、既製品鏡	1	組			
	手動シングルレバー混合水栓	F1-HW TKGG31E 止水栓(TL4CU×2)	1	組			
	床置型ステンレス式大便器	C-SUS SU-205FC(参考:スターライト)、トラップ掃除口	1	組			
	ステンレス製壁埋込型手洗器	L-SUS SU-402BKL、自動フラッシュバルブ、遠隔操作BOX	1	組			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	排水設備						
	汚水排水用耐火二層管	屋内一般 40A	10	m			
	汚水排水用耐火二層管	屋内一般 50A	1	m			
	汚水排水用耐火二層管	屋内一般 65A	6	m			
	汚水排水用耐火二層管	屋内一般 75A	10	m			
	汚水排水用耐火二層管	屋内一般 100A	13	m			
	通気用耐火二層管	屋内一般 40A	11	m			
	通気用耐火二層管	屋内一般 50A	10	m			
	床上掃除口	COA 80	2	個			
	床下掃除口	COC 100	1	個			
	掃除口	CO 75	1	個			
	掃兼ドレン	100A	1	個			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事						
イ	空調設備撤去						
(1)	空調ダクト撤去		1	式			
(2)	空調配管撤去		1	式			
	計						
ロ	衛生設備撤去						
(1)	衛生器具撤去		1	式			
(2)	給水設備撤去		1	式			
(3)	排水設備撤去		1	式			
(4)	消火設備撤去		1	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	改修工事						
2	改修工事						
	イ 空調設備工事		1	式			
	ロ 衛生設備工事		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	改修工事						
	イ 空気調和設備工事						
(1)	空調機器設備		1	式			
(2)	空調ダクト設備		1	式			
(3)	空調配管設備		1	式			
	計						
	ロ 衛生設備工事						
(1)	給水設備		1	式			
(2)	排水設備		1	式			
(3)	給湯設備		1	式			
(4)	消火設備		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	空調ダクト撤去						
	スパイラルダクト撤去	125φ	2	m			
	スパイラルダクト撤去	200φ	4	m			
	スパイラルダクト外保温材撤去	屋内隠ぺい GW25t	3	m ²			
	制気口撤去	HS 300×300	1	個			
	制気口ボックス撤去	長方形ダクト 0.5mm	1	m ²			
	ブランクプレート止め	200φ	0.03	m ²			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	衛生器具類撤去						
	洋風大便器	C48 FV	1	組			
	手洗器	L237CF	1	組			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	給水設備撤去						
	上水給水管撤去(SUS)	屋内一般 20A	1	m			
	上水給水管保温材撤去	隠ぺい 20A	1	m			
	上水給水管切断	(鋼管類) 20A	2	ヶ所			
	プラグ止	20A	2	ヶ所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	排水設備撤去						
	排水用硬質塩ビライニング鋼管(DV-A)	屋内一般 80A	4	m			
	排水用硬質塩ビライニング鋼管(DV-A)	屋内一般 40A	1	m			
	通気用耐火二層管	屋内一般 50A	2	m			
	排水管保温材撤去	(鋼管類) 40A	1	m			
	排水管保温材撤去	(鋼管類) 80A	4	m			
	排水配管切断	(鋼管類) 40A	1	ヶ所			
	排水配管切断	(鋼管類) 100A	1	ヶ所			
	通気配管切断	(樹脂類) 50A	1	ヶ所			
	プラグ止	排水(鋼管類) 40A	1	ヶ所			
	プラグ止	排水(鋼管類) 100A	1	ヶ所			
	プラグ止	通気(樹脂類) 50A	1	ヶ所			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4)	消火設備撤去						
	スプリンクラー消火設備	既存1階部分	1	式			
	スプリンクラー消火設備	既存地下1階部分	1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	空調配管設備						
	冷水用ステンレス鋼管	屋内一般 25A	4	m			
	温水用ステンレス鋼管	屋内一般 20A	4	m			
	ドレン用耐火二層管	屋内一般 50A	1	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	1	m			
	FCU用二方弁(取外し・再取付)	冷水 25A 温水 20A	1	式			
	配管凍結工法取出し	冷水、温水	1	式			
	仕切弁	10K 20A	2	個			
	仕切弁	10K 25A	2	個			
	保温塗装		1	式			
	X線検査費	あと施工アンカー用	1	式			
	あと施工アンカー		1	式			
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2)-2	1階部分						
	汚水排水用耐火二層管(屋間工事)	屋内一般 100A	3	m			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	X線検査費	コア抜き用	1	式			
	X線検査費	あと施工アンカー用	1	式			
	はつり補修		1	式			
	あと施工アンカー		1	式			
	小計						
	計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	給湯設備						
	給湯用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 25A	14	m			
	給湯用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 32A	14	m			
	配管分岐取出し		1	式			
	保温塗装		1	式			
	X線検査費	あと施工アンカー用	1	式			
	あと施工アンカー		1	式			
	計						

