

線路南駐車場整備工事（第1期） 仕様書

この仕様書は、地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院が発注する、線路南駐車場整備工事（第1期）に適用するものであり、本特記仕様書に明記なき一般事項については、山梨県県土整備部土木工事共通仕様書によるものとする。

1、対象箇所

整備場所：山梨県甲府市飯田二丁目1363-1、1385-1（「位置図」参照）

2、整備内容

本業務の実施に当たっては、仕様書、契約書に基づいて行うものとし、これらに明記なき事項、疑義が生じた時には監督員と協議しなければならない。

① 【甲府市飯田二丁目1363-1番】の整備

自動車14台分の駐車場整備工事の設計（官公庁との協議及び申請手続き等含む）、測量及び施工。（別紙「駐車場整備工事案 第1期」参照）

- ・縁石工 歩車道境界ブロック B 180-230-250-600/63m
- ・フェンス独立基礎：180-180-450/36ヶ所
- ・メッシュフェンス：H=1200/70m
- ・路盤工：t=150、RC-40/524.0 m²
- ・表層工：透水性アスファルト舗装 t=50/524.0 m²
- ・区画線：2400×5000 W-150/14台分
- ・車止め：14台分（28個）
- ・既存フェンス一部撤去：42.0m/根元で切断
- ・既存立入防止柵撤去：H=1200+単管パイプ
- ・既存物置小屋撤去・処理：単管パイプ組み+とたん葺き、残置物処理
- ・草刈り・刈り草処理：540.0 m²
- ・雑木撤去・処理：20 m²
- ・既存フェンス一部撤去：W=2000程度 コンクリートブロック共
- ・仮設階段設置：単管パイプ+足場版
- ・LED屋外外灯新設：1灯/ポール型
- ・外灯設置のための電気設備工事：1式

② 【甲府市飯田二丁目1385-1番】の整備

建築物及び付帯設備の解体工事。

（別紙「駐車場整備工事案 第1期」参照）

- ・木造2階建て店舗解体・処理：117.5 m²／屋根：鋼板、外壁：サイディング（石綿含有材として）
- ・同上 サンルーム撤去・処理：1棟／アルミ既製品 1800×3600
- ・同上 テント・オーニング撤去・処理：1式／固定式テント×5、オーニング×1
- ・同上 テラス・階段等解体・処理：15 m²
- ・外部水路解体・処理：25m
- ・外部コンクリート舗装解体・処理：127 m²／t=120 程度
- ・外部看板撤去・処分：5ヶ所
- ・既存建物（甲府美顔ホワイト）電気・電話休止申請手続き：事前協議、現地立会い含む
- ・既存建物（甲府美顔ホワイト）上下水道休止申請手続き：メーター撤去・返却含む

3、駐車場整備にあたっての注意事項

- 1) 別紙「**駐車場整備工事案 第1期**」に基づいて設計、測量、施工及び解体を行うこと。
- 2) 作業内容等の確認を十分に行い、事故を起こさないように細心の注意を払って行うこと。
- 3) 本業務に必要なものは、乙が用意すること。
- 4) 作業現場の整理整頓に努めること。
- 5) 作業にあたって必要となった軽微な材料などは、本契約に含まれるものとする。
- 6) 作業前には工事工程表の作成をすること。

4、暴力団排除

「山梨県暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、請負者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、各種許可書を確認し、その書類を提示すること。

5、保証期間

本業務における保証期間については、中央病院の取扱いに起因する損傷等の場合を除き、検収の日から12ヶ月とする。

6、その他

- 1) 作業が完了したときは、工事完了届、報告書を1部速やかに提出すること。
- 2) 乙は作業中の記録として適宜写真を撮影し、報告書に添付すること。
- 3) 作業時には必要に応じて養生、仮設等を行うこととする。
- 4) 作業により生じた発生品、その他残材等は乙が責任を持って処分すること。
- 5) その他これに定めていないものでも疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

【位置図】

