

山梨県立中央病院 MR I 撮影室増設工事

	名 称	品 種 形 状	数 量	呼 称	単 価	金 額	備 考
	山梨県立中央病院 MR I 撮影装置増設工事						
I	MR I 撮影装置増設工事		1.0	式			
III	共通費		1.0	式			
III-a	共通仮設費		1.0	式			
	建築工事						
	電気工事						
	機械工事						
III-b	現場管理費		1.0	式			
	建築工事						
	電気工事						
	機械工事						
III-c	一般管理費		1.0	式			
	建築工事						
	電気工事						
	機械工事						
	合 計						I + II + III 十万円未満切捨て
	消費税相当額						
	工事費 合 計						

山梨県立中央病院 MR I 撮影室増設工事

名 称	品 種 形 状	数 量	呼称	単 価	金 額	備 考
① 仮設工事						
養生費	一般	1.0	式			
整理清掃後片付け	一般	1.0	式			
内部仕上足場	脚立足場	1.0	式			
運搬費		1.0	式			
仮間仕切り壁架設費	LGSw65 片面押入PBt12.5 32m ² 仮設建具含む	1.0	式			
同上 一時撤去・再架設費	MRI機器搬入のため	1.0	式			
クリーニング費		1.0	式			
② 鋼製建具工事						
LSD 親子開扉	W1200×H2100 金物類一式 焼付塗装	2.0	箇所			
取付調整費		1.0	式			
③ 塗装工事						
操作室、機械室 既存壁 EP	下地処理共	87.0	m ²			
廊下 既存壁塗装補修	下地処理共 新設壁含む	1.0	式			

山梨県立中央病院 MR I 撮影室増設工事

名 称	品 種 形 状	数 量	呼称	単 価	金 額	備 考
3) 弱電設備撤去工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF- 22	6.0	m			
アウトレットボックス	四角中浅形 106×106×45	2.0	個			
呼出装置		1.0	組			
ケーブル	EM-CEE 1.2mm-4C	30.0	m			
雑材料・消耗品		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
4) 自動火災報知設備工事						
スポット感知器	差動式 2種 露出形	1.0	個			
光電式感知器	2種 埋込形	2.0	個			
機器取付工費		1.0	式			
立会検査費		1.0	式			
ケーブル	EM-AE 1.2mm-4C	30.0	m			
試験調整費		1.0	式			
雑材料・消耗品		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			

山梨県立中央病院 MR I 撮影室増設工事

名 称	品 種 形 状	数 量	呼 称	単 価	金 額	備 考
2) 空調配管設備工事						
冷媒用被覆銅管	φ 15.9(20mm) / φ 9.5(10mm)	60.0	m			
冷媒用被覆銅管	φ 12.7(20mm) / φ 6.4(10mm)	60.0	m			
ドレン管 耐火二層管	VP 25A	6.0	m			
ドレン管 耐火二層管	VP 40A	8.0	m			
保温工費	屋外SUSラッキングを含む	1.0	式			
研り補修費		1.0	式			
機密テスト		1.0	式			
ガスチャージ		1.0	式			
屋内外機渡し配線工事		1.0	式			
リモコンスイッチ配管配線		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
消耗品・雑材料費		1.0	式			

山梨県立中央病院 MR I 撮影室増設工事

名 称	品 種 形 状	数 量	呼称	単 価	金 額	備 考
4) 換気設備工事						
緊急給排気ダクト 排気	亜鉛鉄板 0.5mm	6.0	m ²			
緊急給排気ダクト 給気	亜鉛鉄板 0.5mm	23.0	m ²			
一般排気スパイラルダクト	φ250	4.0	m			
一般排気スパイラルダクト	φ200	8.0	m			
一般排気スパイラルダクト	φ150	24.0	m			
一般給気スパイラルダクト	φ200	4.0	m			
一般給気スパイラルダクト	φ150	16.0	m			
パスダクト消音チャンバー	材工共	1.0	式			
MD	400×350 ※モーター、制御はシールド工事	2.0	個			
VD	φ250 ※モーター、制御はシールド工事	2.0	個			
VHS	既存再利用 200×200 制気口BOX共	4.0	個			
VHS (PASS)	既存再利用 200×200 制気口BOX共	1.0	個			
HS	既存再利用 200×200 制気口BOX共	4.0	個			
保温工費		1.0	式			
既設ダウト取合い処理費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
消耗品・雑材料費		1.0	式			

山梨県立中央病院 MR I 撮影室増設工事

名 称	品 種 形 状	数 量	呼 称	単 価	金 額	備 考
6) 冷水配管工事						
ステンレス鋼管 拡管式	40SU	90.0	m			
ゲート弁	JIS10K 40A	4.0	個			
配管+保温工費		1.0	式			
研り穴あけ補修費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
消耗品・雑材料費		1.0	式			
7) 屋外チラー補給水・排水工事						
ステンレス鋼管 拡管式	20SU	8.0	m			
硬質塩ビ管	VP 50A	4.0	m			
ゲート弁	20SU	1.0	個			
配管+保温工費		1.0	式			
既設管取合い処理費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
消耗品・雑材料費		1.0	式			

山梨県立中央病院 MR I 撮影室増設工事

名 称	品 種 形 状	数 量	呼 称	単 価	金 額	備 考
9) 医療ガス設備工事						
機器 非磁性体		1.0	台			
ボールバルブ	φ10	1.0	個			
ボールバルブ	φ16	1.0	個			
絶縁フランジ	φ10	1.0	個			
絶縁フランジ	φ16	1.0	個			
医療用銅管	φ10	28.0	m			
医療用銅管	φ16	24.0	m			
継手類		1.0	式			
配管支持金物		1.0	式			
養生費		1.0	式			
特殊銀ロー及び補助材料		1.0	式			
機器取付け費		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
不活性ガス溶接費		1.0	式			
アンカー打設及び貫通処理費		1.0	式			
配管塗装費		1.0	式			

