

線路南駐車場整備工事（第2期） 仕様書

この仕様書は、地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院が発注する、線路南駐車場整備工事（第2期）に適用するものであり、本仕様書に明記なき一般事項については、山梨県県土整備部土木工事共通仕様書によるものとする。

1、対象箇所

整備場所：山梨県甲府市飯田二丁目1385-1（「[位置図](#)」参照）

2、整備内容

本業務の実施に当たっては、仕様書、契約書に基づいて行うものとし、これらに明記なき事項、疑義が生じた時には監督員と協議しなければならない。

【甲府市飯田二丁目1385-1番】の整備

自動車10台分の駐車場整備工事の測量及び施工。（「[土地利用計画図](#)」参照）

【外構工事】

<土木工事>

- ・切土 322.0 m³
- ・スロープ部整形 180-180-450 85.0 m²
- ・残土処分（瓦礫含有土） 産業廃棄物処分 322.0 m³

<構造物工事>

- ・片面歩車境界ブロック B種 24.5m
- ・地先境界ブロック C種 12.0m
- ・メッシュフェンス H1200 コア抜き含む 43.0m
- ・メッシュフェンス H1200 独立基礎含む 19.5m
- ・擁壁増打ちコンクリート フェンスコア抜き部 W100×H400 43.0m
- ・セーフティパイプ H800×L1200 基礎工事含む 1箇所
- ・車止めブロック 20個
- ・既存花壇撤去部均しコンクリート 0.6 m²

<舗装工事>

- ・路盤工 RC40 t150 386.0 m²
- ・フィルター層 クッション砂 t100
- ・不陸整地 386.0 m²
- ・表層工 開粒 t50 386.0 m²
- ・区画線 W150 82.5m
- ・歩行者通路表示 W800 45m

【解体工事】

- ・フェンス撤去 H600 運搬・処分共 91.0m
- ・コンクリートブロック壁撤去 W100×H600 運搬・処分共 88.0m
- ・スロープ出入口部コンクリート擁壁撤去 H1500 5m 運搬処分共
- ・スロープ出入口部側溝脇コンクリート擁壁撤去 H100 6.3m 運搬処分共
- ・花壇撤去 コンクリートブロック H600 4m 客土含む 運搬・処分共
- ・アスファルト舗装撤去 運搬・処分共 186.0 m²
- ・区画線除去 12.5m
- ・車止めブロック撤去 4個

【電気設備工事】

- ・ケーブル EM-CE 5.5mm² -3C 40m
- ・電線管 GP-28 1本
- ・コネクタ GP-28 2個
- ・プルボックス SS300×300×200 WP-SUS 2個
- ・波付硬質ポリエチレン管 FEP-30 30.0m
- ・FEP クランプ CL 30 2個
- ・埋設標識シート 幅 150mm 2倍 30.0m
- ・LED 屋外灯 ポール灯 1灯
- ・屋外灯基礎用既制ブロック 400×400×1100 1基
- ・管路掘削・埋戻し

【機械設備工事】

- ・給水止水栓移設 高さ調整 材工共
- ・下水公設柵移設 高さ調整 材工共

3、駐車場整備にあたっての注意事項

- 1) 「土地利用計画図」「現状平面図」「標準計画断面図」「造成計画断面図」「構造図」に基づいて測量及び施工を行うこと。
- 2) 作業内容等の確認を十分に行い、事故を起こさないように細心の注意を払って行うこと。
- 3) 本業務に必要なものは、乙が用意すること。
- 4) 作業現場の整理整頓に努めること。
- 5) 作業にあたって必要となった軽微な材料などは、本契約に含まれるものとする。
- 6) 作業前には工事工程表の作成をすること。

4、暴力団排除

「山梨県暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、請負者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、各種許可書を確認し、その書類を提示すること。

5、保証期間

本業務における保証期間については、中央病院の取扱いに起因する損傷等の場合を除き、検収の日から12ヶ月とする。

6、その他

- 1) 作業が完了したときは、工事完了届、報告書を1部速やかに提出すること。
- 2) 乙は作業中の記録として適宜写真を撮影し、報告書に添付すること。
- 3) 作業時には必要に応じて養生、仮設等を行うこととする。
- 4) 作業により生じた発生品、その他残材等は乙が責任を持って処分すること。
- 5) その他これに定めていないものでも疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

【位置図】

