

山梨県立中央病院北側職員第5駐車場等整備工事

金入内訳書

金 円 (内消費税額 円)

作成年月 令和5年 8月



名 称	品 種 形 状	数 量	呼称	単 価	金 額	備 考
1 工事前事前準備工						
行政との協議業務費用		1.0	式			
測量事前調査業務	公簿・地図類確認申請 手続き	1.0	式			
立替え金	閲覧登記印紙代	1.0	式			
測量業務費	多角・復元測量 境界標測設	1.0	式			
計						

名 称	品 種 形 状	数 量	呼 称	単 価	金 額	備 考
2 仮設工事						
仮囲い	A型パイプバリケード 90m 運搬費共	1.0	式			
交通誘導員			名			
計						

名 称	品 種 形 状	数 量	呼称	単 価	金 額	備 考
3 外構工事						
除草作業	作業予定地 1298.85 m <sup>2</sup>		名			
除草処分費		1,298.85	m <sup>2</sup>			
既存看板移設・再取付 2ヶ所		1.0	式			
地先境界ブロックA	120×120×600 土工事・基礎工事共	123.0	m			
フェンス	メッシュフェンスH=1200 基礎 共	120.0	m			
フェンス	目隠しフェンスH=1500 基礎 共	108.0	m			
道路境界際 すき土		15.0	m <sup>3</sup>			
路床整生		1,298.85	m <sup>2</sup>			
残土処分費	フェンス基礎残土含む 運搬費共	20.0	m <sup>3</sup>			
路盤	砕石 t=150	194.82	m <sup>3</sup>			
コンクリート舗装(2ヶ所)	t=150、砕石t=150、土工 事共	44.1	m <sup>2</sup>			
溶接金網(ワイヤーメッシュ)	溶接金網Φ6×□150	44.1	m <sup>2</sup>			
駐車帯区画	ロープ、ピン止め	43.0	台			
道路アスファルト舗装補修	t=50	47.5	m <sup>2</sup>			
同上 取合い既存舗装撤去	カッター入れ、処分共 94m	1.0	式			
重機回送費		1.0	式			

山梨県立中央病院北側職員第5駐車場等整備工事

名 称	品 種 形 状	数 量	呼称	単 価	金 額	備 考
[道路北側駐車場]						
既存看板移設・再取付	1箇所 運搬・再取付 材工共	1.0	式			
碎石舗装	単粒度（砂利、砂）	0.8	m <sup>3</sup>			
既存駐車場敷地内整地		193.0	m <sup>2</sup>			
フェンス	STパイプ H=1000 ロープ2段 64.5m	1.0	式			
駐車帯区画	ロープ・ヒール止め 55m 車止めブロック据直し×9	1.0	式			
計						処分費除く

