

◆工事区分表（入札用） SPECT／CT装置

工事項目		施行区分					備考
		本工事				メーカー	
		建築	電気	空調	衛生		
- 共通						○	
1	機器搬入据付に伴う養生					○	
2	機器据付後のセキュリティ・機器破損対策					○	
3	装置設置に伴う諸官庁への申請書類の作成					○	
4	装置搬入口の確保					○	
Ⅰ 建築工事							
1	撮影室内装下地工事（壁・天井）					○	
2	撮影室内装仕上げ工事（床・壁・天井）					○	
3	CPU室内装仕上げ工事(床・壁・天井)					○	
4	配線ピット工事（撮影室・操作室・機械室）					○	
5	設置部分と搬入経路の床補強と構造計算					○	
6	装置搬入経路の確保					○	
7	装置搬入・調整作業					○	
8	放射線防護工事（床・壁・天井）					○	
9	装置固定アンカー					○	
10	扉及び窓取付用下地					○	
11	放射線防護扉・窓・扉枠・窓枠					○	
Ⅱ 電気工事							
1	装置電源及び幹線(電気室から手元開閉器)		○				既設使用可。新設時は本工事とする。
2	装置用接地		○				A種（共用）・C・D種（共用）
3	装置用手元盤					○	
4	空調用電源（撮影室・CPU室・操作室用）		○			○	既設使用可。新設時は本工事とする。
5	照明設備					○	
6	非常用照明・火災報知器・非常放送設備					○	
7	撮影室周辺「使用中」表示灯					○	
8	漏洩線量監視モニター等					○	
9	ネットワーク設備用空配管工事					○	
10	ネットワーク設備用配線工事・運用調整					○	

11	天吊モニター・カメラ設備工事					○	
12	監視カメラ設備					○	
13	既存電気設備撤去・保管・復旧					○	
14	既存ネットワーク撤去・盛替・復旧等					○	
15	リモートメンテナンス用空配管					○	
III	設備関係(空調・衛生)						
1	空調・ 撮影室(24H運転)					○	既設設備、冷房能力が不足時は追加。
2	操作室					○	既設設備、冷房能力が不足時は追加。
3	医療ガス					○	新設時は、既設設備と同様メーカーを使用すること
4	R I 排気・排水処理					○	
5	除湿機					○	
6	除湿機用排水 撮影室、操作室					○	