

工事件名 県立北病院B棟発電機等 配線工事

[illegible]

01
工事項目 発電機幹線工事

名称	仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	摘要
電源表示盤	発電機始動盤用	1	面			
IV	38	95	m			
GV	2sq-2C	138	"			
CVT	150	95	"			
ネジなし電線管	EP 25	4	本			
厚鋼電線管	GP 92	4	"			
"	GP ZN 22	1	"			
"	GP ZN 92	1	"			
波付硬質合成樹脂管	FEP 40	14	m			
"	FEP 100	14	"			
ネジなし電線管付属品		1	式			
ノーマルバンド	GP 92	2	本			
厚鋼電線管付属品		1	式			
波付硬質合成樹脂電線管付属品	FEP	1	"			
圧着端子類		1	"			
プルボックス (ZN)	400×400×400 防水	2	個			
プルボックス	400×400×400	2	"			
厚鋼電線管支持材	GP	1	式			
ネジなし電線管支持材	EP	1	"			
ケーブル支持材		1	"			
プルボックス支持材		1	"			
盤支持材		1	"			
ケーブル埋設シート	一般型 W	11	m			
区画貫通処理材		1	式			
既存調査費		1	"		電工費に含む	
雑材・消耗品		1	"			
土工費	発生残土は場内敷均し	1	"			
点検口取付工事	450角	3	箇所			
コンクリート壁穴明費		1	式			
X線探査費		1	"			
電工費		1	式			
運搬費		1	式			

工事項目 發電機幹線工事

[illegible]

名称	仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	摘要
B棟発電機電源盤	鋼製 壁掛型	1	面			
LED照明	40型 プッシュ付	40	台			
"	20型 プッシュ付	3	"			
"	40型 人感センサー付	16	"			
メタルモール	A	65	本			
"	B	18	"			
"	C	11	"			
スイッチボックス	1個用 A	27	個			
コーナーボックス	A	27	"			
"	B	2	"			
"	C	4	"			
IV	2.0	1,137	m			
VVF	2.6-2C	1,142	"			
"	2.0-3C	727	"			
ボックス類		10	個			
赤コンセント	2P15AE×2	27	"			
メタルモール支持材		1	式			
ボックス支持材		1	"			
ケーブル支持材		1	"			
盤支持材		1	"			
照明器具支持材		1	"			
区画貫通処理材		1	"			
既存調査費		1	"			電工費に含む
雑材・消耗品		1	"			
点検口取付工事	450角	33	箇所			
コンクリート壁穴明費		1	式			
X線探査費		1	"			
内部足場工事		1	"			
電工費		1	式			
運搬費		1	式			
現場経費		1	"			

工事項目 B棟電灯コンセント工事

[illegible]

名称	仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	摘要
デイケア様電灯盤	鋼製 壁掛型	1	面			
LED照明	40型 7' スイッチ付	8	台			
"	20型 7' スイッチ付	2	"			
メタルモール	A	7	本			
スイッチボックス	1個用 A	4	個			
コーナーボックス	A	4	"			
IV	14	118	m			
VVF	2.0-30	150	"			
CVT	38	118	"			
ネジなし電線管	EP 63	3	本			
ボックス類		1	個			
圧着端子類		1	式			
赤コンセント	2P15AE×2	4	個			
メタルモール支持材		1	式			
ボックス支持材		1	"			
ケーブル支持材		1	"			
盤支持材		1	"			
照明器具支持材		1	"			
区画貫通処理材		1	"			
既存調査費		1	"		電工費に含む	
雑材・消耗品		1	"			
点検口取付工事	450角	9	箇所			
コンクリート壁穴明費		1	式			
X線探査費		1	"			
電工費		1	式			
運搬費		1	式			
現場経費		1	"			
諸経費		1	"			
合計						